

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その3工事
工事地名	長野県長野市穂保地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	283日間	自 令和 8年 3月18日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	68,226,343	
河川土工	式	1	62,566,595	
掘削工(ICT)	式	1	4,869,800	掘削(ICT) 6,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工(ICT)	式	1	55,821,800	路体(築堤)盛土(ICT) 49,600 m3 土砂等運搬 1 式 (上今井) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 (上今井) 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,874,995	法面整形(盛土部)(ICT) 3,350 m2 法面締固め無し；
仮設工	式	1	5,659,748	
工事用道路工	式	1	4,098,748	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,561,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	68,226,343	
共通仮設費	式	1	11,467,330	
共通仮設費	式	1	5,955,330	
運搬費	式	1	4,086,330	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	105,562,170	
河川土工	式	1	93,754,300	
掘削工	式	1	93,754,300	掘削 31,100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	11,807,870	
工事用道路工	式	1	10,246,870	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	1,561,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	105,562,170	
共通仮設費	式	1	19,085,460	
共通仮設費	式	1	11,232,460	
運搬費	式	1	10,209,460	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,023,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,853,000	
純工事費	式	1	124,647,630	
現場管理費	式	1	31,311,000	
工事原価	式	1	155,958,630	