

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その5工事
工事地名	長野県長野市穂保地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	277日間	自 令和 8年 3月24日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	167,211,292	
河川土工	式	1	159,502,170	
盛土工 (ICT)	式	1	157,543,220	路体(築堤)盛土 (ICT) 53,900 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3以上 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	1,958,950	法面整形(盛土部) (ICT) 3,500 m2 法面締固め無し ;
仮設工	式	1	7,709,122	
工事用道路工	式	1	6,148,122	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	1,561,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	167,211,292	
共通仮設費	式	1	20,692,630	
共通仮設費	式	1	9,289,630	
運搬費	式	1	6,655,630	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,488,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,403,000	
純工事費	式	1	187,903,922	

