

積算内訳書

1. 工事名

工事名	静間地区築堤護岸その5工事
工事地名	長野県飯山市静間地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	339日間	自 令和 8年 3月25日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	静間地区築堤護岸その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	170,129,355	
河川土工	式	1	58,595,730	
掘削工	式	1	118,150	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 500 m3
掘削工(ICT)	式	1	10,344,790	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
盛土工	式	1	645,000	路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	6,385,960	路体(築堤)盛土(ICT) 6,600 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	25,108,620	法面整形(切土部)(ICT) 2,000 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 10,600 m2 法面締固め無し； 法面整形(盛土部)(ICT) 4,330 m2 購入土 法面締固め有り；

積算内訳書

工事名	静間地区築堤護岸その5 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	15,993,210	積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m ³ 未満；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
護岸基礎工	式	1	3,783,098	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				(表土)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
基礎工	式	1	3,783,098	プレキャスト基礎	140	m
				基-P-1型一有；		
法覆護岸工	式	1	58,942,806	目地板	2	m ²
				瀝青繊維質目地板t=10；		
作業土工	式	1	863,046	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m ³ 未満；		
土砂等運搬	1	式				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	48,536,360	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				大型連節ブロック張	2,757	m ²
連-I；						
吸出し防止材(全面)設置	2,760	m ²				
止杭	70	本				
RC杭 L=3.0m；						

積算内訳書

工事名	静間地区築堤護岸その5工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
植生工	式	1	9,543,400	野芝種子吹付	2,730	m2	
				張芝	4,580	m2	
				張芝工 500m2以上；			
根固め工	式	1	35,210,490				
作業土工	式	1	562,128	基面整正	1	式	
根固めブロック工	式	1	34,648,362	消波根固めブロック製作	399	個	
				ブロック種類(実質量) 3t；			
				根固めブロック据付	399	個	
				平型 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ブロック 購入無；			
				消波根固めブロック運搬	399	個	
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 10.5km 以下；			
付帯道路工	式	1	3,609,533				
作業土工	式	1	384,673	床掘り	1	式	
				土砂；			
				埋戻し	1	式	
				土砂；			
				基面整正	1	式	
				積込(ルーズ)	1	式	
				土砂 土量50,000m3未満；			
土砂等運搬	1	式					
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；							
整地	1	式					
残土受入れ地での処理；							
側溝工	式	1	3,095,760	プレキャストU型側溝	60	m	
				(落ち蓋式U型側溝)			
				PUT-B300-L2000(車道用)；			
				自由勾配側溝	4	m	
				FU-B300-C400-L2000；			
自由勾配側溝	12	m					

積算内訳書

工事名	静間地区築堤護岸その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				FU-B300-C500-L2000 ; 自由勾配側溝 28 m FU-B300-C600-L2000 ; 自由勾配側溝 32 m FU-B300-C700-L2000 ; 自由勾配側溝 4 m FU-B300-C800-L2000 ; 勾配コンクリート 3 m3 18-8-25BB W/C≤65% ; 側溝蓋 120 枚 (落ち蓋式U型側溝蓋) CT-B300-L500 ; 側溝蓋 160 枚 (自由勾配側溝蓋) C-C-T-300 ;
集水桝工	式	1	129,100	プレキャスト集水桝 1 箇所 (蓋版含む) Ms-600-H700 MsGT-600-600 ;
構造物撤去工	式	1	37,237	
構造物取壊し工	式	1	30,369	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ; 舗装版破碎 62 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	6,868	殻運搬 1 式 アスファルト殻 ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	9,950,461	
工事用道路工	式	1	4,702,761	工事用道路 1 式 設置・撤去 ; 敷鉄板 1 式 (築堤部施工ヤード)

積算内訳書

工事名	静岡地区築堤護岸その5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去； 敷鉄板 1 式 (根固ブロック製作ヤード) 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；
土留・仮締切工	式	1	2,125,700	締切盛土 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	3,122,000	交通誘導警備員 B； 1 式
直接工事費	式	1	170,129,355	
共通仮設費	式	1	17,713,320	
共通仮設費	式	1	6,162,320	
運搬費	式	1	3,521,520	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,153,800	システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,487,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,551,000	
純工事費	式	1	187,842,675	
現場管理費	式	1	44,009,000	
工事原価	式	1	231,851,675	
一般管理費等	式	1	35,518,325	
工事価格	式	1	267,370,000	