

積算内訳書

1. 工事名

工事名	屋島築堤その1 5及び関崎橋下流地区河道掘削工事
工事地名	長野県長野市屋島地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	339日間	自 令和 8年 3月25日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	屋島築堤その1 5及び関崎橋下流地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	182,105,103	
河川土工	式	1	58,511,040	
掘削工	式	1	613,420	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
掘削工(ICT)	式	1	4,813,050	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
盛土工	式	1	9,725,078	路体(築堤)盛土 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満; 路床盛土 2.5m未満; 路床盛土 2.5m以上4.0m未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満;
盛土工(ICT)	式	1	5,476,296	路体(築堤)盛土(ICT) 路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満;
法面整形工(ICT)	式	1	37,883,196	法面整形(切土部)(ICT) 埴質土、砂及び砂質土、粘性土;

積算内訳書

工事名	屋島築堤その1 5及び関崎橋下流地区河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し; 法面整形(盛土部)(ICT) 【衣土】 法面締固め有り;	4,860 m2 7,170 m2
法覆護岸工	式	1	35,471,800		
植生工	式	1	35,471,800	張芝 張芝工 500m2以上;	18,200 m2
付帯道路工	式	1	77,195,263		
アスファルト舗装工	式	1	74,630,747	下層路盤(車道・路肩部) 【本線】 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 290mm; 上層路盤(車道・路肩部) 【本線】 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm; 基層(車道・路肩部) 【本線】 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超; 表層(車道・路肩部) 【本線】 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20F) 舗装厚 50mm 3.0m超; 下層路盤(車道・路肩部) 【川表坂路】 再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 150mm; 上層路盤(車道・路肩部) 【川表坂路】 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm; 表層(車道・路肩部) 【川表坂路】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超; 下層路盤(車道・路肩部)	7,500 m2 7,500 m2 7,500 m2 7,500 m2 810 m2 810 m2 810 m2 407 m2

積算内訳書

工事名	屋島築堤その1 5及び関崎橋下流地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【川裏坂路】 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 407 m2
				【川裏坂路】 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 407 m2
				【川裏坂路】 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
砕石舗装工	式	1	452,196	砕石舗装 RC-40 t=100mm ; 530 m2
縁石工	式	1	2,112,320	歩車道境界ブロック Fb-200-L2000 ; 322 m
仮設工	式	1	10,927,000	
交通管理工	式	1	10,927,000	交通誘導警備員 B ; 1 式
直接工事費	式	1	182,105,103	
共通仮設費	式	1	14,956,800	
共通仮設費	式	1	2,737,800	
技術管理費	式	1	1,153,800	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 ; システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,584,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,219,000	
純工事費	式	1	197,061,903	
現場管理費	式	1	45,085,000	

積算内訳書

工事名	屋島築堤その1 5及び関崎橋下流地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	13,778,863	
河川土工	式	1	9,637,890	
掘削工	式	1	1,219,590	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
掘削工(ICT)	式	1	8,418,300	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 残土受入れ地での処理;
仮設工	式	1	4,140,973	
工事用道路工	式	1	1,799,473	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去;
交通管理工	式	1	2,341,500	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	13,778,863	
共通仮設費	式	1	3,281,128	
共通仮設費	式	1	1,777,128	
運搬費	式	1	1,575,128	仮設材運搬費
現場環境改善費(率計上)	式	1	202,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,504,000	

