

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	340日間	自 令和 7年 4月26日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	172,656,732		
河川土工		式	1	80,639,953		
掘削工		式	1	1,582,400	掘削	9,200 m3
					表土はぎ	
					土砂 オープンカット 押土無；	
掘削工 (ICT)		式	1	197,316	掘削 (ICT)	180 m3
					土砂 オープンカット 障害無し；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し (ルース)；	
盛土工		式	1	521,340	路体 (築堤) 盛土	30 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	180 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3以上；	
盛土工 (ICT)		式	1	47,652,552	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	44,900 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3以上；	
法面整形工 (ICT)		式	1	23,189,512	法面整形 (切土部) (ICT)	150 m2
					れき質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	3,590 m2
					法面締固め無し；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	2,960 m2
					【覆土】	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面締固め有り；	
残土処理工	式	1	7,496,833	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	5,703,920		
植生工	式	1	5,703,920	張芝	2,960 m2
				張芝工 500m2以上；	
付帯道路工	式	1	58,392,889		
盛土工	式	1	995,886	路体(築堤)盛土	100 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	70 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	140 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3以上；	
法面整形工	式	1	592,706	法面整形(切土部)	520 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	230 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
作業土工	式	1	11,136,236	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3以上；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルーズ) ;	1 式
砂利舗装工	式	1	2, 221, 900	敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 200mm ;	1, 700 m2
アスファルト舗装工	式	1	996, 075	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;	285 m2 285 m2
側溝工	式	1	40, 218, 820	プレキャストU型側溝 U形カルバートA 車道用 B1000×H1000 ; プレキャストU型側溝 PUT-B300 ; プレキャストボックス 内幅 1.2m 内高 1.2m ; 遠心ボックスカルバート I 形 φ300 ; ヒューム管(B形管) 外圧管1種 ;	294 m 219 m 199 m 26 m 9 m
集水桝工	式	1	1, 144, 830	現場打ち集水桝 B600-L600-H900 生コンクリート 18-8-40(高炉) W/C ≤60% ; 現場打ち集水桝 B700-L700-H1100 生コンクリート 18-8-40(高炉) W/C ≤60% ; 現場打ち集水桝 B1400-L1400-H1500 生コンクリート 18-8-40(高炉) W /C≤60% ; 現場打ち集水桝 B1700-L1700-H2100 生コンクリート 18-8-40(高炉) W /C≤60% ; 蓋 600×600用	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 枚

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型)； 蓋 700×700用 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型)；	1 枚
吐口工	式	1	1,086,436	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C≦65% 敷厚 10 c m ； コンクリート 24-12-40BB W/C≦55% ； 鉄筋 SD345 D13 ； 型枠 一般型枠 ；	2 m2 12 m3 0.98 t 1 式
充填工	式	1	15,836,826		
充填工	式	1	14,265,630	充填管設置 発泡モルタル閉塞 現地プラント設置・撤去 配管設置・撤去	1 式 989 m3 1 回 150 m
コンクリート壁	式	1	1,571,196	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C≦65% 敷厚 15 c m ； コンクリート壁 18-8-40BB W/C≦60% ； 型枠 一般型枠 ；	17 m2 30 m3 1 式
構造物撤去工	式	1	233,040		
構造物取壊し工	式	1	175,400	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ；	10 m3
運搬処理工	式	1	57,640	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ；	10 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	11,850,104	
工事用道路工	式	1	8,896,104	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	2,954,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	172,656,732	
共通仮設費	式	1	20,606,976	
共通仮設費	式	1	8,797,976	
運搬費	式	1	6,125,676	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,153,300	六価クロム溶出試験 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,519,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,809,000	
純工事費	式	1	193,263,708	
現場管理費	式	1	46,110,000	
工事原価	式	1	380,748,735	
一般管理費等	式	1	52,741,265	
工事価格	式	1	433,490,000	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	94,979,432	
河川土工	式	1	76,039,200	
掘削工 (ICT)	式	1	76,039,200	掘削 (ICT) 18,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
仮設工	式	1	18,940,232	
工事用道路工	式	1	15,986,232	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 撤去 ;
交通管理工	式	1	2,954,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	94,979,432	
共通仮設費	式	1	16,647,595	
共通仮設費	式	1	9,372,595	
運搬費	式	1	8,432,595	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	940,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,275,000	
純工事費	式	1	111,627,027	
現場管理費	式	1	29,748,000	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その1他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	141,375,027	