

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地囲繞堤その3他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	335日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その3他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	195,993,346		
河川土工	式	1	42,449,288		
掘削工	式	1	2,916,895	掘削 (表土剥ぎ) 土砂 オープンカット; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 残土受入れ地での処理;	2,500 m3 1 式 1 式
掘削工(ICT)	式	1	9,004	掘削(ICT) 土砂 オープンカット; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);	10 m3 1 式
盛土工	式	1	10,608,336	路体(築堤)盛土 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満; 路床盛土 2.5m未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂; 土材料 RC-40;	870 m3 2,400 m3 10 m3 1 式 1 式 1 式
盛土工(ICT)	式	1	12,629,046	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 土砂;	11,900 m3 1 式 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	16,239,037	法面整形(切土部)(ICT) れ質土、砂及び砂質土、粘性土;	130 m2

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その3他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,080 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形(盛土部)(ICT)【衣土】	3,650 m2
				法面締固め有；	
残土処理工	式	1	46,970	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
護岸基礎工	式	1	33,344,460		
作業土工	式	1	376,320	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
基礎工	式	1	6,318,000	プレキャスト鋼矢板基礎	122 m
				基-V1-A広幅Ⅱ；	
				ブロック積基礎(プレキャスト)	6 m
				H350；	
矢板工	式	1	26,650,140	広幅鋼矢板	271 枚
				IIw型 広幅鋼矢板 L=6m 鋼矢板打込長 6m；	
法覆護岸工	式	1	65,701,614		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	460,370	コンクリート(間知)ブロック積	20 m2
				控え350；	
				現場打天端コンクリート	1 m3
				18-8-40BB W/C≤60%；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	22,253,200	大型ブロック張	793 m2
				張-(大型)-1-0.35m；	
				吸出し防止材(全面)設置	790 m2
				10mm以上1.0tf/m以上；	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	32,572,924	大型連節ブロック張	1,313 m2
				覆土タイプ；	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その3他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				遮水シート張	1,350	m2
				現場打コンクリート	42	m3
				21-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;		
				鉄筋金網	1.67	t
				SD295 D13-250 $\times$ 250 ;		
				裏込工	42	m3
				RC-40 t=200 ;		
護岸付属物工	式	1	3,227,410	プレキャスト小口止	65	m
				小口止8 ;		
				プレキャスト隔壁	34	m
				隔2 ;		
植生工	式	1	7,187,710	張芝	3,730	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
擁壁護岸工	式	1	6,454,908			
作業土工	式	1	510,583	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻し幅1m未満 ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
場所打擁壁工	式	1	5,944,325	基礎材	280	m2
				RC-40 t=100mm ;		
				コンクリート	176	m3
				重力式擁壁 18-8-40BB W/C $\leq$ 60% ;		
				目地板	9	m2
				樹脂発泡体 t=10 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
付帯道路工	式	1	4,391,498			

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その3他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	2,173,880	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=140mm ;	490	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 t=100mm ;	500	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm ;	500	m2
コンクリート舗装工	式	1	1,766,994	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	196	m2
				コンクリート舗装 21-8-40H t=120mm ;	196	m2
				目地板 瀝青質目地板 t=20 ;	3	m2
砂利舗装	式	1	450,624	砂利舗装 RC-40 t=200mm ;	480	m2
充填工	式	1	21,075,134			
充填工	式	1	21,075,134	充填管設置	1	式
				発泡モルタル閉塞	1,206	m3
				現地プラント設置・撤去	1	回
				配管設置・撤去	150	m
				コンクリート壁	41	m3
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
				均しコンクリート	21	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=150mm ;		
構造物撤去工	式	1	74,316			
構造物取壊し工	式	1	51,822	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	6	m3
運搬処理工	式	1	22,494	殻運搬	6	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	6	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	22,502,128			

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その3他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	21,025,128	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	195,993,346		
共通仮設費	式	1	33,428,700		
共通仮設費	式	1	20,336,700		
運搬費	式	1	17,498,400	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	1,153,300	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験； システム初期費(ICT)	1 検体 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,685,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,092,000		
純工事費	式	1	229,422,046		
現場管理費	式	1	52,880,000		
工事原価	式	1	391,305,274		
一般管理費等	式	1	54,144,726		
工事価格	式	1	445,450,000		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その3他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	61,178,428	
河川土工	式	1	38,676,300	
掘削工 (ICT)	式	1	37,468,500	掘削 (ICT) 8,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	1,207,800	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
仮設工	式	1	22,502,128	
工事用道路工	式	1	21,025,128	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	61,178,428	
共通仮設費	式	1	23,880,800	
共通仮設費	式	1	18,790,800	
運搬費	式	1	18,124,800	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	666,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,090,000	
純工事費	式	1	85,059,228	
現場管理費	式	1	23,944,000	

