

積算内訳書

1. 工事名

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事
工事地名	長野県長野市塩崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 7月25日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	175,466,209		
河川土工	式	1	23,365,721		
掘削工	式	1	103,410	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	450 m3
掘削工 (ICT)	式	1	4,512,996	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	4,800 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	2,919,054	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	310 m3 440 m3 1 式 1 式
盛土工 (ICT)	式	1	3,499,884	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,700 m3 1 式 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	12,098,267	法面整形 (切土部) (ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し； 法面整形 (盛土部) (衣土) (ICT) 粘性土 法面締固め有り；	770 m2 1,400 m2 2,860 m2

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	232, 110	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
樋門・樋管本体工	式	1	63, 509, 881	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
作業土工	式	1	4, 585, 841	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				4m≦W；		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50, 000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
矢板工	式	1	8, 101, 088	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				広幅鋼矢板	36	枚
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1. 5m；		
				広幅鋼矢板	10	枚
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5. 5m 鋼矢板打込長 5m；		
				広幅鋼矢板	10	枚
函渠工	式	1	42, 176, 712	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 4. 1m；		
				可とう矢板	2	枚
				L=6. 0m δ=100mm用 鋼矢板打込長 5. 0m；		
				可とう矢板	2	枚
				L=5. 5m δ=100mm用 鋼矢板打込長 4. 1m；		
				矢板頭部鉄筋	144	本
				SD345 D16 L=600mm；		
				均しコンクリート	62	m2
函渠工	式	1	42, 176, 712	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；		

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート	75	m2
				18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=200mm ;		
				コンクリート	141	m3
				24-12-40BB W/C $\leq$ 55% ;		
				鉄筋	4.43	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	2	t
				SD345 D16 $\sim$ 25 ;		
				差し筋	0.05	t
				SD345 D16 L=175mm ;		
				目地板	8	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	18	m
				CF(塩ビ製)200 $\times$ 5 ;		
				型枠	1	式
翼壁工	式	1	8,646,240	一般型枠 ;		
				支保	1	式
				f $\leq$ 40kN/m2[t $\leq$ 120cm] ;		
				支保	1	式
				f $\leq$ 40kN/m2[t $\leq$ 120cm] ;		
				PC函渠	1	式
				内幅2.0m 内高2.0m ;		
				上屋先入れアンカー	36	本
				M12 $\times$ 410 SUS304 ;		
				均しコンクリート	99	m2
				18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100mm ;		
				コンクリート	91	m3
				24-12-40BB W/C $\leq$ 55% ;		
				鉄筋	2.97	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	4.53	t
				SD345 D16 $\sim$ 25 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
法覆護岸工	式	1	73,065,904			
作業土工	式	1	1,143,428	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				4m≦W；		
				埋戻し	1	式
				1m≦W<4m；		
				埋戻し	1	式
				W<1m；		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工	式	1	64,622,005	大型ブロック張	452	m2
				張-(大型)-1-0.35m；		
				大型平張ブロック工	16	m2
				FB-II-T120-200-N1.27；		
				大型平張ブロック工	2	m2
				FB-II-T120-200-N2.07；		
				大型平張ブロック工	1,199	m2
				t=350mm；		
				吸出し防止材(全面)設置	1,199	m2
				t=10mm；		
				遮水シート張	482	m2
				t=10mm；		
護岸付属物工	式	1	7,300,471	隔壁工	37.4	m
				隔-2；		
				隔壁工	28.8	m

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				隔-I-(現)-2 FEP管理設；		
				小口止工	95.3	m
				小口止8；		
				法留工	78	m
				基-P-1型-有；		
				巻止工	2.6	m
				300×500；		
付帯道路工	式	1	1,100,831			
アスファルト舗装工	式	1	1,100,831	下層路盤(車道・法肩部)	506	m2
				RC-40 t=150mm；		
				表層(車道・法肩部)	251	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm；		
				天端敷砂利	16	m2
				RC-40 t=100mm；		
付属物設置工	式	1	5,294,185			
階段工	式	1	2,872,018	コンクリート	14	m3
				21-8-40BB W/C≤60%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				基礎材	20	m3
				RC-40 t=200mm；		
				鉄筋	0.36	t
				SD345 D13；		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				プレキャスト階段	40	個
				W=2000mm；		
				吸出し防止材(全面)設置	64	m2
				t=10mm；		
				遮水シート張	29	m2
				t=10mm；		

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
観測施設工	式	1	1,256,300	量水標	1	箇所
				L=2.10m 高所作業車使用あり；		
				量水標	1	箇所
				L=4.80m 高所作業車使用あり；		
				量水標	1	箇所
				L=3.10m 高所作業車使用あり；		
				量水標	1	箇所
				L=0.50m 高所作業車使用なし；		
グレートホール工	式	1	1,127,900	階段工用量水標	1	箇所
				L=28.20m 高所作業車使用なし；		
				階段工用量水標	1	箇所
				L=1.10m 高所作業車使用なし；		
管理橋受台工	式	1	37,967	グレートホール	1	組
				L=1400mm SUS304；		
				グレートホール	8	組
				L=490mm SUS304；		
				均しコンクリート	1	m2
構造物撤去工	式	1	235,483	18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；		
				コンクリート	0.3	m3
				18-8-40BB W/C≤60%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
構造物取壊し工	式	1	102,801	鉄筋	0.02	t
				SD345 D13；		
運搬処理工	式	1	132,682	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 t≤15cm；		
				舗装版破碎	440	m2
				アスファルト舗装版 t≤15cm；		
運搬処理工	式	1	132,682	殻運搬	22	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	22	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	8,894,204			
工事用道路工	式	1	4,744,848	工事用道路掘削	1	式
				工事用道路盛土	1	式
				工事用道路埋戻し	1	式
				4m≦最小W；		
				工事用道路盛土撤去	1	式
				碎石舗装	1	式
				RC-40 t=100mm；		
				敷鉄板	1	式
				22×1524×3048；		
法面整形(切土部)	1	式				
現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；						
法面整形(盛土部)	1	式				
法面締固め無し 現場制約無し；						
土留・仮締切工	式	1	3,569,756	仮締切盛土設置	1,900	m3
				仮締切盛土撤去	1,900	m3
				法面整形(盛土部)	740	m2
				法面締固め無し 現場制約無し；		
				土のう	1	式
H=1.08m W=1.1m；						
交通管理工	式	1	579,600	交通誘導警備員	1	式
B；						
直接工事費	式	1	175,466,209			
共通仮設費	式	1	17,759,900			
共通仮設費	式	1	5,916,900			
運搬費	式	1	3,220,400	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,153,500	六価クロム溶出試験	1	式
環境庁告示第46号溶出試験；						

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,543,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,843,000	
純工事費	式	1	193,226,109	
現場管理費	式	1	45,580,000	
工事原価	式	1	238,806,109	
一般管理費等	式	1	36,433,891	
工事価格	式	1	275,240,000	
製作工	式	1	12,603,969	
小形水門製作	式	1	12,603,969	
水門設備	式	1	8,276,205	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造ローゲート 純径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 2.5m 四方水密方式 設計水深(数値； 戸当り(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造ローゲート 片側側部戸当り高さ(数値入力) 5.9m 純径間(数値入力) 2m 設計水深(数値 開閉装置(小形水門) 1 門分 プレートゲート構造ローゲート ラック式；
付属設備	式	1	1,164,964	防護柵 1 式 C；
操作制御設備	式	1	3,000,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形；

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
工場塗装工(機械)	式	1	162,800	溶融亜鉛めっき施工	1 式
間接労務費	式	1	1,591,000		
純製作費	式	1	14,194,969		
工場管理費	式	1	1,146,000		
製作原価	式	1	15,340,969		
据付工	式	1	1,876,161		
小形水門輸送工	式	1	212,000		
輸送工	式	1	212,000	小形水門輸送	1 式
小形水門設備据付	式	1	1,664,161		
小形水門据付工	式	1	1,664,161	据付(小形水門) プレートガーダ構造ローゲート トライ・トラックレン使用 純 径間(数値入力) 2m 有効高(数値入力) 2.5m 設 備全体； 据付(付属設備) 電線類布設 直接経費(水門設備) 小形水門設備； 直接経費(付属設備)	1 式 1 式 1 式 1 式
共通仮設費	式	1	379,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	379,000		
純工事費	式	1	2,255,161		

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地排水樋門工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	508,000	
据付間接費	式	1	890,000	
据付工事原価	式	1	3,653,161	
設計技術費	式	1	471,000	
工事原価	式	1	19,465,130	
一般管理費等	式	1	3,654,870	
工事価格	式	1	23,120,000	
消費税相当額	式	1	29,836,000	
工事費計	式	1	328,196,000	