

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 7年 9月10日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	172,932,911		
河川土工		式	1	61,845,802		
掘削工 (ICT)		式	1	32,768	掘削 (ICT)	40 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工		式	1	31,099,851	路体 (築堤) 盛土	10 m3
					2.5m未満 ;	
					路体 (築堤) 盛土	110 m3
					2.5m以上4.0m未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)		式	1	6,937,702	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	26,800 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	23,567,481	法面整形 (切土部) (ICT)	90 m2
					れき質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	660 m2
					法面締固め無し ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT) 【覆土】	3,180 m2
					法面締固め有 ;	
残土処理工		式	1	208,000	整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管本体工	式	1	40,694,125		
作業土工	式	1	1,346,780	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻し幅1m以上4m未満；	
				基面整正	1 式
矢板工	式	1	1,829,100	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				広幅鋼矢板	10 枚
函渠工	式	1	31,699,905	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m；	
				広幅鋼矢板	6 枚
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2.3m 鋼矢板平均引抜長 0m；	
				広幅鋼矢板	4 枚
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.9m 鋼矢板平均引抜長 0m；	
函渠工	式	1	31,699,905	広幅鋼矢板	4 枚
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 2.5m 鋼矢板平均引抜長 0m；	
				矢板頭部鉄筋	0.05 t
				SD345 D16；	
				均しコンクリート	54 m2
函渠工	式	1	31,699,905	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	
				均しコンクリート	31 m2
				18-8-40BB W/C≦65% t=200mm；	
				コンクリート	92 m3
				内空幅 2m 内空高さ 2m 24-12-40BB W/C≦55%；	
函渠工	式	1	31,699,905	PC函渠	13.8 m
				内幅2.0m 内高2.0m；	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D13 ;	2.79	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	1.3	t
				鉄筋 SD345 D29～32 ;	0.36	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット不要 ;	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1	式
翼壁工	式	1	3,798,986	均しコンクリート 18-8-40BB W/C ≤ 65% t=100mm ;	57	m ²
				コンクリート 24-12-40BB W/C ≤ 55% ;	54	m ³
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.96	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.59	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	5	m ²
				止水板 伸縮可とう吸収型280B ;	10	m
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット不要 ;	1	式
川裏樹工	式	1	2,019,354	均しコンクリート 18-8-40 W/C ≤ 60% t=100mm ;	10	m ²
				コンクリート 24-12-40BB W/C ≤ 55% ;	20	m ³
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.26	t

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	1.19	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				止水板	11	m
				伸縮可とう吸収型280B；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
水路工	式	1	24,092,342			
作業土工	式	1	2,259,428	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				最大埋戻し幅1m以上4m未満；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	11,854,134	プレキャストU型側溝	101	m
				BF-Ⅱ-B500-L2000；		
				プレキャストU型側溝	12	m
				BF-Ⅱ-B300-L2000；		
				大型(排水)フリューム	68	m
				B2000-H1500 L=2000；		
				大型(排水)フリューム	37	m
				B2000-H1400 L=2000；		
集水桝工	式	1	5,835,900	接続桝工	1	箇所
				B700×L700×H900；		
				接続桝工	1	箇所
				B1200×L3200×H3500；		
				接続桝工	1	箇所

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B2000×L2000×H3800 ; 接続柵工	1 箇所
				B1200×L1200×H3600 ;	
暗渠工	式	1	4,142,880	ヒューム管(B形管) 外圧管2種 HP2 φ800 ;	54 m
付属物設置工	式	1	1,454,028		
点検施設工	式	1	195,228	足掛金物 樹脂被覆型 φ19mm B=300mm ;	34 本
観測施設工	式	1	787,200	量水標 H=4.20m 勾配直 ;	1 組
				量水標 H=3.20m 勾配直 ;	1 組
				量水標 SL=3.90m 勾配1:1.6 ;	1 組
				量水標 SL=9.30m 勾配1:2.6 ;	1 組
グライトホル工	式	1	471,600	グライトホル L=480 ;	4 組
護岸基礎工	式	1	2,075,119		
作業土工	式	1	479,586	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 最大埋戻し幅1m未満 ;	1 式
				基面整正 積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
基礎工	式	1	1,595,533	プレキャスト基礎 基-P-3型-有 ;	23 m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1 m2

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その２他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工		式	1	18,976,141		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	9,819,231	大型ブロック張	357 m2
					張-(大型)-1-0.35m；	
					目地板	27 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	346,500	大型平張ブロック張	15 m2
護岸付属物工		式	1	1,292,890	FB-i-T120-200；	
					プレキャスト小口止	34 m
					小口止8；	
					調整コンクリート	0.3 m3
					21-8-40BB W/C≦60%；	
植生工		式	1	7,517,520	張芝	3,940 m2
					張芝工 500m2以上；	
擁壁護岸工		式	1	1,627,726		
プレキャスト擁壁工		式	1	1,627,726	プレキャストL型擁壁	2 m
					FL-IL300 H3000×L2000；	
					プレキャストL型擁壁	1.04 m
					FL-IL300 H3000×L1040；	
					プレキャストL型擁壁	1 m
					FL-IL300 H3000×L1000；	
					プレキャストL型擁壁	6 m
					FL-IL375 H3750×L2000；	
					プレキャストL型擁壁	1.35 m
					FL-IL375 H3750×L1350；	
仮設工		式	1	4,727,628		
工事用道路工		式	1	2,702,180	工事用道路盛土	1 式
					敷鉄板	1 式
					22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
仮廻水路工		式	1	1,300,948	仮廻水路	1 式
					(樋門施工時)	
					仮廻水路	1 式

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(樋門完成後)	
交通管理工	式	1	724,500	交通誘導警備員	1 式
ゲート設備(機械工事)	式	1	17,440,000		
ゲート設備(機械工事)	式	1	17,440,000	ゲート設備(機械工事)	1 式
直接工事費	式	1	172,932,911		
共通仮設費	式	1	16,314,693		
共通仮設費	式	1	5,554,693		
運搬費	式	1	2,980,093	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,175,600	六価クロム溶出試験	1 式
				環境庁告示第46号溶出試験；	
				コンクリート単位水量試験	1 式
				W/C比；	
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,399,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	10,760,000		
純工事費	式	1	189,247,604		
現場管理費	式	1	41,690,000		
工事原価	式	1	265,986,578		
一般管理費等	式	1	37,003,422		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その２他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	22,427,106		
河川土工		式	1	21,280,340		
掘削工		式	1	329,900	掘削	1,000 m3
					【表土はぎ】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	17,080,440	掘削 (ICT)	5,200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
残土処理工		式	1	3,870,000	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
仮設工		式	1	1,146,766		
工事用道路工		式	1	422,266	敷鉄板	1 式
					22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；	
交通管理工		式	1	724,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	22,427,106		
共通仮設費		式	1	3,602,868		
共通仮設費		式	1	1,367,868		
運搬費		式	1	1,069,868	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	298,000		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地周囲堤その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,235,000	
純工事費	式	1	26,029,974	
現場管理費	式	1	9,019,000	
工事原価	式	1	35,048,974	