

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度中之条地区河道整正工事
工事地名	長野県埴科郡坂城町中之条地先

2. 工事内容

1)	事務所名	千曲川河川事務所			管 理 課
2)	主 工 種	河川工事			
3)	工 期	190日間	自	令和 7年 9月23日	
			至	令和 8年 3月31日	
4)	工事概要				

積算内訳書

工事名	令和7年度中之条地区河道整正工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	47,017,609	
河川土工	式	1	27,718,400	
掘削工 (ICT)	m3	1	27,718,400	掘削 (ICT) 32,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 32,000 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
堤防養生工	式	1	16,533,696	
伐木除根工	式	1	16,533,696	伐木・除根 27,200 m2 伐木・伐竹 伐木・除根 27,200 m2 除根 伐木・除根 27,200 m2 集積積込み 伐木・除根 920 m3 運搬 処分費 460 m3 根 処分費 460 m3 幹
仮設工	式	1	2,765,513	
工事用道路工	式	1	2,041,013	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	724,500	交通誘導警備員 50 人日
直接工事費	式	1	47,017,609	
共通仮設費	式	1	6,364,299	

積算内訳書

工事名	令和7年度中之条地区河道整正工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,846,299	
運搬費	式	1	1,716,280	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	677,019	河川維持管理技術者からの助言 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	453,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,518,000	
純工事費	式	1	53,381,908	
現場管理費	式	1	14,388,000	
工事原価	式	1	67,769,908	
一般管理費等	式	1	10,940,092	
工事価格	式	1	78,710,000	