

積算内訳書

1. 工事名

工事名	柴地区築堤護岸その5工事
工事地名	長野県長野市松代町柴地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	188日間	自 令和 7年 9月25日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その5工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	181,103,962		
河川土工	式	1	26,219,966		
掘削工	m3	1	2,034,950	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 (表土はぎ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	500 m3 1 式
掘削工(ICT)	式	1	2,629,760	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	2,800 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	8,301,437	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1,000 m3 700 m3 1 式 1 式
盛土工(ICT)	式	1	855,340	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	900 m3 1 式 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	9,448,479	法面整形(切土部)(ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ; 法面整形(盛土部)(ICT)	1,860 m2 2,190 m2 1,590 m2

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その5 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					【衣土】	
残土処理工	式	1	2,950,000	残土等処分	1	式
護岸基礎工	式	1	18,642,099			
作業土工	式	1	181,929	基面整正	1	式
基礎工	式	1	18,460,170	プレキャスト基礎 基-P-1型-有；	269	m
				プレキャスト基礎 基-P-3型-有；	157	m
法覆護岸工	式	1	93,358,737			
作業土工	式	1	2,655,900	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				1m≦W<4m；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	83,337,317	残土受入れ地での処理；		
				現場打小口止コンクリート	3	m3
				21-8-40BB W/C≦60%；		
				大型ブロック張	2,433	m2
				張-(大型)-1-0.35m；		
				遮水シート張	2,770	m2
				厚1.0+10.0mm；		
大型連節ブロック張	453	m2				
連-I；						
吸出し防止材(全面)設置	453	m2				
河川護岸用 t=10mm；						
護岸付属物工	式	1	3,683,080	プレキャスト隔壁 隔2；	129	m

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その5工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止 小口止8；	2	m
植生工	式	1	3,682,440	張芝 張芝工 500m2以上；	1,930	m2
付帯道路工	式	1	18,213,549			
舗装準備工	式	1	252,252	不陸整正 補足材無し；	1,470	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,850,040	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)t=50mm；	1,470	m2
取付道路工	式	1	13,111,257	基面整正 掘削 土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 【表土】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 張芝 張芝工 500m2以上； 不陸整正 補足材無し；	1 140 1 1 1 240 700 1,940 1,480 1,200 1,100	式 m3 式 式 式 m3 m3 m3 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その5 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ;	782	m2
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=250mm ;	326	m2
				上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ;	326	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,100	m2
				法先ブロック NW-H500 ;	139	m
				舗装止コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% t=150mm ;	0.4	m3
光ケーブル配管工	式	1	10,547,496			
作業土工	式	1	244,990	掘削(光ケーブル配管) 押土無 障害無 施工数量 0m3 ;	1	式
				埋戻し	1	式
配管工	式	1	9,664,502	配管設置(埋設部) 一般部 FEP管 管径 80mm ;	92	m
				配管設置(埋設部) 坂路横断部 合成樹脂製多孔管 管径 80mm ;	169	m
				防護板	169	m
ハントホル工	式	1	638,004	ハントホル H2-6 ;	1	箇所
				ハントホル HCM-B (H6) ;	1	箇所
				基礎材 RC-40 t=100mm ;	3	m2
構造物撤去工	式	1	1,431,233			
構造物取壊し工	式	1	292,393	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	1	m3

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その5 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1,269	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；	12	m2
運搬処理工	式	1	1,138,840	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	式
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1	式
				殻運搬 アスファルト殻；	1	式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	13	m3
				殻処分 アスファルト殻；	133	m3
仮設工	式	1	12,690,882			
工事用道路工	式	1	8,723,830	工事用道路盛土	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式
土砂仮置きヤード整備工	式	1	1,069,052	土木シート	1	式
交通管理工	式	1	2,898,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	181,103,962			
共通仮設費	式	1	22,470,618			
共通仮設費	式	1	10,300,618			

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	7,586,118	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,153,500	六価加ム溶出試験費 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,561,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,170,000	
純工事費	式	1	203,574,580	
現場管理費	式	1	47,675,000	
工事原価	式	1	251,249,580	
一般管理費等	式	1	38,060,420	
工事価格	式	1	289,310,000	