

積算内訳書

1. 工事名

工事名	静間地区築堤護岸その3工事
工事地名	長野県飯山市静間地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 7年 9月25日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	静岡地区築堤護岸その３工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	196,681,980		
河川土工	式	1	66,778,147		
掘削工	式	1	6,970,160	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,200 m3 1 式 1 式
掘削工(ICT)	式	1	16,586,000	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	20,000 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	3,309,204	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	390 m3 310 m3 1 式 1 式
盛土工(ICT)	式	1	19,225,720	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	20,000 m3 1 式 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	2,387,463	法面整形(切土部)(ICT) 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	910 m2

積算内訳書

工事名	静間地区築堤護岸その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,860	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	18,299,600	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
護岸基礎工	式	1	11,711,421			
基礎工	式	1	11,711,421	プレキャスト基礎	218	m
				基-P-1型一有；		
				プレキャスト基礎	60	m
				基-P-6型一有；		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
法覆護岸工	式	1	97,250,944			
作業土工	式	1	1,292,692	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	95,958,252	大型連節ブロック張	5,478	m2
				連-I；		
				吸出し防止材(全面)設置	5,478	m2
				止杭	109	本
				RC杭 L=3.0m；		
根固め工	式	1	9,548,301			

積算内訳書

工事名	静間地区築堤護岸その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	619,542	基面整正	1	式
根固めブロック工	式	1	8,928,759	根固めブロック据付 平型 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック 購入無；	387	個
				根固めブロック据付 立体型 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロ ック購入無；	43	個
				根固めブロック据付 立体型 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロ ック購入無；	196	個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 5.0km以 下；	387	個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以 下；	239	個
付帯道路工	式	1	4,588,927			
作業土工	式	1	424,793	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
側溝工	式	1	3,567,334	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	3,567,334	プレキャストU型側溝 (落ち蓋式U型側溝) PUT-B300-L2000(歩道用)；	139	m
				U型側溝	27	m

積算内訳書

工事名	静間地区築堤護岸その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PU-B600-L2000 ; ベンチフリューム	50 m
				BF-II-B600-L2000 ; 自由勾配側溝	3 m
				FU-B300-C400-L2000(横断用) ; 勾配コンクリート	0.1 m3
				18-8-25BB W/C≤65% ; 側溝蓋 (グレチンク 蓋)	2 枚
				C-G-T-B300-L995 T-25 すべり止め型 ;	
集水桝工	式	1	596,800	プレキャスト集水桝 Ms-600-H800 ;	2 箇所
				プレキャスト集水桝 Ms-800-H1000 ;	2 箇所
				蓋 MsGT-600-600 ;	2 枚
仮設工	式	1	6,804,240		
工事用道路工	式	1	4,144,470	工事用道路 設置・撤去 ;	1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,210,770	締切盛土 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	1,449,000	交通誘導警備員 B ;	1 式
直接工事費	式	1	196,681,980		
共通仮設費	式	1	19,317,503		
共通仮設費	式	1	6,705,503		
運搬費	式	1	3,956,003	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	静岡地区築堤護岸その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,153,500	システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験 1 検体 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,596,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,612,000	
純工事費	式	1	215,999,483	
現場管理費	式	1	48,708,000	
工事原価	式	1	264,707,483	
一般管理費等	式	1	38,832,517	
工事価格	式	1	303,540,000	