

積算内訳書

1. 工事名

工事名	立ヶ花地区堤防強化その2工事
工事地名	長野県中野市立ヶ花地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 7年10月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	立ヶ花地区堤防強化その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	120,603,512		
河川土工	式	1	15,670,870		
掘削工	式	1	461,860	掘削	1,400 m3
				【表土はぎ】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工 (ICT)	式	1	5,033,844	掘削 (ICT)	5,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	1,650,963	路体 (築堤) 盛土	180 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	230 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	1,542,216	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,600 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,803,399	法面整形 (切土部) (ICT)	6 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	410 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部) (衣土) (ICT)	410 m2
				法面締固め有り；	

積算内訳書

工事名	立ヶ花地区堤防強化その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	5,178,588	積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
土砂等運搬	式	1	5,178,588	土砂等運搬	1	式
				【表土はぎ】		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
土砂等運搬	式	1	5,178,588	【表土はぎ】		
				残土受入れ地での処理；		
護岸基礎工	式	1	11,034,796			
作業土工	式	1	2,430,076	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				W<1m；		
				埋戻し	1	式
				転圧なし；		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
土砂等運搬	式	1	2,430,076	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
土砂等運搬	式	1	2,430,076	残土受入れ地での処理；		
基礎工	式	1	8,604,720	プレキャスト基礎	306	m
				基-P-1型-有；		
法覆護岸工	式	1	70,956,484			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	67,728,510	大型連節ブロック張	3,921	m2
				連-II；		
				吸出し防止材(全面)設置	3,900	m2

積算内訳書

工事名	立ヶ花地区堤防強化その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				河川護岸用t=10mm；	
植生工	式	1	1,125,720	張芝 張芝工 500m2以上；	590 m2
羽口工	式	1	2,102,254	じゃかご 径60cm 割栗石 150~200mm；	242 m
付帯道路工	式	1	2,459,195		
作業土工	式	1	3,409	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
アスファルト舗装工	式	1	2,455,786	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm； 舗装端部コンクリート 21-8-40BB W/C≤60%； 小口止コンクリート 21-8-40BB W/C≤60%；	679 m2 671 m2 5 m3 0.1 m3
付属物設置工	式	1	114,500		
階段工	式	1	114,500	擬木階段 W=1.00m；	1 箇所
光ケーブル配管工	式	1	1,208,517		
作業土工	式	1	276,162	掘削(光ケーブル配管) 押土無 障害無； 埋戻し	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	立ヶ花地区堤防強化その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
配管工	式	1	427,619	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				配管設置(埋設部)	179 m
				FEP管 管径 80mm；	
ハンドホール工	式	1	504,736	埋設標示杭	6 本
				ハンドホール	1 箇所
				HCM-B；	
				基礎材	2 m2
構造物撤去工	式	1	1,025,690	RC-40 t=100mm；	
構造物取壊し工	式	1	409,608	コンクリート構造物取壊し	2 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版破碎	620 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	
かご撤去工	式	1	264,228	じゃかご撤去	97 m
				径60cm；	
運搬処理工	式	1	45,289	殻運搬	1 式
				コンクリート殻(二次製品)；	
				殻運搬	1 式
				アスファルト殻；	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻(二次製品)；	
土のう撤去工	式	1	306,565	殻処分	5 m3
				アスファルト殻；	
				大型土のう撤去	133 袋
仮設工	式	1	18,133,460		

積算内訳書

工事名	立ヶ花地区堤防強化その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	6,562,260	工事用道路盛土	1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
仮水路工	式	1	8,673,200	暗渠排水管	1 式
				ダブルプレスト管 DDM-1350 PE製； 暗渠排水管 ダブルプレスト管 DDM-1500 PE製；	1 式
交通管理工	式	1	2,898,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	120,603,512		
共通仮設費	式	1	15,369,700		
共通仮設費	式	1	6,626,700		
運搬費	式	1	4,328,200	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,153,500	六価クロム溶出試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,145,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,743,000		
純工事費	式	1	135,973,212		
現場管理費	式	1	34,725,000		
工事原価	式	1	170,698,212		
一般管理費等	式	1	27,271,788		
工事価格	式	1	197,970,000		