

積算内訳書

1. 工事名

工事名	綱島護岸工事
工事地名	長野県長野市綱島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 7年10月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	網島護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	120,179,393		
河川土工	式	1	2,784,975		
掘削工 (ICT)	式	1	841,330	掘削 (ICT)	1,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
盛土工	式	1	380,659	路体 (築堤) 盛土	40 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	1,307,364	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,400 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	255,622	法面整形 (盛土部) (ICT)	460 m2
				法面締固め無し ;	
護岸基礎工	式	1	4,087,440		
基礎工	式	1	4,087,440	プレキャスト基礎	42 m
				基-P-6型-有 ;	
法覆護岸工	式	1	16,829,934		
コンクリートブロック工	式	1	13,403,032	大型ブロック張	452 m2
				張-(大型)-1-0.35m ;	
				現場打天端コンクリート	14 m3
				21-8-40BB W/C≦60% ;	

積算内訳書

工事名	網島護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎材 RC-40 t=100mm ;	69	m2
護岸付属物工	式	1	3, 103, 292	プレキャスト隔壁 隔2 ;	38. 1	m
				プレキャスト小口止 小口止8 ;	12. 7	m
				プレキャスト巻止 巻止A ;	42	m
				かごマット(スロープ型) t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm ;	21	m2
根固め工	式	1	59, 096, 568			
根固めブロック工	式	1	41, 981, 328	消波根固めブロック製作 5t ;	324	個
				根固めブロック据付 5t ;	324	個
				消波根固めブロック運搬 5t ;	1	式
捨石工	式	1	17, 115, 240	捨石 割栗石50-150mm ;	2, 217	m3
仮設工	式	1	37, 380, 476			
工事用道路工	式	1	4, 584, 784	敷鉄板 22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去 ;	1	式
土留・仮締切工	式	1	29, 664, 692	瀬替掘削	1	式
				袋詰玉石 3t ;	143	袋
				締切盛土 4. 0m以上 ;	1	式
				締切盛土撤去	1	式
水替工	式	1	1, 682, 000	ポンプ排水 0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水 ;	1	式
交通管理工	式	1	1, 449, 000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	網島護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	120,179,393	
共通仮設費	式	1	16,199,380	
共通仮設費	式	1	7,466,380	
運搬費	式	1	4,783,320	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	388,560	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,153,500	伐木・除根 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,141,000	六価カド溶出試験費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,733,000	システム初期費(ICT) 1 式
純工事費	式	1	136,378,773	
現場管理費	式	1	34,842,000	
工事原価	式	1	171,220,773	
一般管理費等	式	1	27,339,227	
工事価格	式	1	198,560,000	