

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井左岸基盤整備他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	166日間	自 令和 7年10月17日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井左岸基盤整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	183, 025, 322		
河川土工		式	1	157, 783, 680		
掘削工		式	1	67, 642, 250	掘削	17, 100 m3
					＜左岸表土＞	
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 50, 000m3以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					掘削	9, 100 m3
					＜右岸表土＞	
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 50, 000m3以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
掘削工 (ICT)		式	1	32, 381, 700	掘削 (ICT)	39, 000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
盛土工 (ICT)		式	1	57, 759, 730	積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3以上；	
					土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	上今井左岸基盤整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 路体(築堤)盛土(ICT)	44,100 m3
構造物撤去工	式	1	938,630		
構造物取壊し工	式	1	651,805	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	77 m3
運搬処理工	式	1	286,825	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	77 m3 77 m3
仮設工	式	1	24,303,012		
工事用道路工	式	1	16,993,752	工事用道路 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式 1 式
側溝工	式	1	2,237,760	プレキャストU型側溝 U400*600 (再利用) ;	1 式
交通管理工	式	1	5,071,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	183,025,322		
共通仮設費	式	1	26,848,319		
共通仮設費	式	1	14,586,319		
運搬費	式	1	11,842,719	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,153,600	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 ; システム初期費(ICT)	1 検体 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,590,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	12,262,000		

積算内訳書

工事名	上今井左岸基盤整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	209,873,641	
現場管理費	式	1	50,388,000	
工事原価	式	1	260,261,641	
一般管理費等	式	1	39,218,359	
工事価格	式	1	299,480,000	