

積算内訳書

1. 工事名

工事名	埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事
工事地名	長野県千曲市大字中地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	166日間	自 令和 7年10月17日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	187,718,937		
河川土工		式	1	152,163,339		
盛土工 (ICT)		式	1	59,889,770	路体(築堤)盛土 (ICT)	11,400 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土質改良	37,580 m3
盛土工 (ICT)		式	1	4,327,278	路体(築堤)盛土 (ICT)	6,400 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工 (ICT)		式	1	4,715,702	路体(築堤)盛土 (ICT)	7,000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工 (ICT)		式	1	6,279,326	路体(築堤)盛土 (ICT)	9,300 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	2,836,030	法面整形(切土部) (ICT)	1,900 m2
					㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形(盛土部) (ICT)	2,100 m2
					法面締固め無し ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	50,687,462	法面整形(切土部) (ICT)	1,820 m2
					㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形(盛土部) (ICT)	6,920 m2
					法面締固め無し ;	
					法面整形(盛土部) (ICT) (衣土)	12,090 m2
法面整形工 (ICT)		式	1	7,115,601	法面整形(切土部) (ICT)	370 m2
					㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形(盛土部) (ICT)	1,240 m2
					法面締固め無し ;	
					法面整形(盛土部) (ICT) (衣土)	1,630 m2
法面整形工 (ICT)		式	1	14,068,410	法面整形(盛土部) (ICT)	2,450 m2
					法面締固め無し ;	
					法面整形(盛土部) (ICT) (衣土)	3,390 m2

積算内訳書

工事名	埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	2,243,760	整地	1 式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
地盤改良工	式	1	7,159,530		
地盤改良工	式	1	7,159,530	安定処理 【川表側上流】 1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 セメント系固化材；	1,173 m2
				安定処理 【東林坊川側上流】 1m以下 固化材100m2あたり使用量 9t/100m2 セメント系固化材；	990 m2
法覆護岸工	式	1	1,141,446		
作業土工	式	1	1,141,446	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し 4.0m≦W；	1 式
				埋戻し 1.0m≦W<4.0m；	1 式
				埋戻し W<1.0m；	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
護岸工	式	1	20,737,358		
川表護岸工	式	1	20,737,358	大型ブロック張 t=35cm；	644 m2

積算内訳書

工事名	埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				基礎工 基礎ブロック 基-P-1型-有；	73 m
				目地工 t=10mm；	26 m2
				隔壁工 隔2；	26.9 m
				小口止工 小口止8；	8.9 m
仮設工	式	1	6,517,264		
工事用道路工	式	1	2,894,764	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	3,622,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	187,718,937		
共通仮設費	式	1	19,233,192		
共通仮設費	式	1	6,713,192		
運搬費	式	1	3,926,592	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,153,600	システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験 環境庁告示46号溶出試験；	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,633,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,520,000		
純工事費	式	1	206,952,129		
現場管理費	式	1	48,631,000		

積算内訳書

工事名	埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	255, 583, 129	
一般管理費等	式	1	38, 616, 871	
工事価格	式	1	294, 200, 000	