

積算内訳書

1. 工事名

工事名	戸狩狭窄部河道掘削その4工事
工事地名	長野県飯山市常郷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 7年10月15日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	戸狩狹窄部河道掘削その４工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
浚渫(河川)		式	1	85,784,862		
浚渫工(ハックホ浚渫船)		式	1	31,725,400		
作業船運転工		式	1	24,893,000	土運搬船運転	62 日
揚土工		式	1	6,832,400	浚渫土揚土	62 日
浚渫工(ハックホ浚渫船(ICT))		式	1	26,742,000		
浚渫船運転工		式	1	26,742,000	ハックホ浚渫船(ICT)運転 D1.0m3；	6,000 m3
残土処理工		式	1	13,791,840		
残土処理工		式	1	13,791,840	積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
河川土工		式	1	4,382,307		
掘削工		式	1	2,473,100	河床等掘削	1,000 m3
					軟弱土等運搬	1 式
掘削工(ICT)		m3	1	1,021,284	掘削(ICT)	370 m3
			1	1,021,284	土砂 片切掘削；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
盛土工		式	1	580,057	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	80 m3

積算内訳書

工事名	戸狩狹窄部河道掘削その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工 (ICT)	式	1	307,866	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
法面整形工 (ICT)	式	1	307,866	法面整形(切土部) (ICT)	300	m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) (ICT)	80	m2
法面締固め無し ;	式	1	1,636,030			
法覆護岸工	式	1	1,636,030			
張コンクリート工	式	1	1,026,690	張コンクリート	53	m
				21-8-40BB W/C≦60% t=200mm W=1950mm 特殊養生 ;		
				張コンクリート	13	m
張コンクリート	式	1	1,026,690	21-8-40BB W/C≦60% t=200mm W=1300mm 特殊養生 ;		
天端コンクリート工	式	1	144,460	天端コンクリート	2	m3
				21-8-40BB W/C≦60% 特殊養生 ;		
植生工	式	1	464,880	張芝	390	m2
				植生シート工 ;		
構造物撤去工	式	1	2,609,957			
構造物取壊し工	式	1	1,804,677	コンクリート構造物取壊し	152	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
舗装版破碎	式	1	1,804,677	舗装版破碎	350	m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	805,280	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	1	式
				アスファルト殻 ;		
殻処分	式	1	805,280	殻処分	152	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		

積算内訳書

工事名	戸狩狹窄部河道掘削その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 アスファルト殻；	17 m3
仮設工	式	1	4,897,328		
工事用道路工	式	1	2,723,828	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	2,173,500	交通誘導警備員 B；	1 式
直接工事費	式	1	85,784,862		
共通仮設費	式	1	14,318,268		
共通仮設費	式	1	7,687,268		
運搬費	式	1	4,500,668	建設機械運搬費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式 1 式
準備費	式	1	512,000	繫船費(河川)	1 式
技術管理費	式	1	1,805,600	システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験；	1 式 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	869,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,631,000		
純工事費	式	1	100,103,130		
現場管理費	式	1	27,175,000		
工事原価	式	1	127,278,130		
一般管理費等	式	1	21,151,870		

積算内訳書

工事名	戸狩狹窄部河道掘削その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	148,430,000	