

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度小布施地区親水護岸工事
工事地名	長野県上高井郡小布施町山王島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	管	理	課
2) 主 工 種	河川工事			
3) 工 期	113日間	自	令和 7年12月 9日	
		至	令和 8年 3月31日	
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和7年度小布施地区親水護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	87,935,234		
河川土工	式	1	35,464,101		
掘削工 (ICT)	式	1	4,731,408	掘削 (ICT)	15,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	523,973	路体 (築堤) 盛土	60 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	195,387	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	200 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,195,313	法面整形 (切土部) (ICT)	1,050 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	490 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	28,818,020	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
法覆護岸工	式	1	28,920,015		

積算内訳書

工事名	令和7年度小布施地区親水護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	3,874,736	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				W<1m；		
				埋戻し	1	式
				1≦W<4m；		
				埋戻し	1	式
				4m<W；		
				基面整正	1	式
植生工	式	1	725,090	積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
階段工	式	1	15,640,669	残土受入れ地での処理；		
				張芝	310	m2
				張芝工 300m2以上500m2未満；		
				連節階段ブロック張	1,421	個
				標準型 1200×400×220；		
				連節階段ブロック張	58	個
				端部等調整用 600×400×220；		
				連節階段ブロック張工	697	m2
				連-(階段)-N3.0(350kg/m2以上)；		
羽口工	式	1	3,121,330	連結鉄筋	1.36	t
				SS400 13mm；		
				河川護岸用吸出防止材	770	m2
				t=10mm；		
				鉄線蛇籠張	430	m
天端工	式	1	2,541,270	径600mm、#8、編目15cm；		
				止杭	16	本
				松丸太杭、φ90、L=1.5m；		
				天端コンクリート	161	m2
				天端-1、t=200mm；		
				基礎碎石	160	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度小布施地区親水護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				RC-40 t=100mm ; 目地材 瀝青繊維質板 t=10mm ;	7 m2
基礎工(法留工)	式	1	3,016,920	プレキャスト基礎 基-P-6-有 B1000×H1500 ;	31 m
護岸付属物工	式	1	2,995,420		
小口止工	式	1	1,816,430	プレキャスト基礎小口止 小口止8-1.7 t1000×B300 ;	49 m
巻止工	式	1	1,178,990	プレキャスト巻止 巻止A t1000×B300 ; 目地材 瀝青繊維質板 t=10mm ;	31 m 7 m2
根固め工	式	1	8,352,519		
作業土工	式	1	491	基面整正	1 式
根固めブロック工	式	1	8,352,028	消波根固めブロック製作 平型ブロック 3t型 標準型 ; 消波根固めブロック製作 平型ブロック 3t型 端部型 ; 根固めブロック据付 平型ブロック 3t型 標準型 ; 根固めブロック据付 平型ブロック 3t型 端部型 ;	104 個 22 個 104 個 22 個
取付道路工	式	1	197,803		
舗装工	式	1	197,803	碎石舗装 RC-40 t=10cm ;	392 m2
仮設工	式	1	12,005,376		
工事用坂路工	式	1	1,687,426	工事用坂路	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度小布施地区親水護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工ヤード工	式	1	1,047,912	施工ヤード	1 式
工事用道路工	式	1	3,001,768	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
締切排水溝	式	1	4,094,770	ポンプ排水	1 式
交通管理工	式	1	2,173,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	87,935,234		
共通仮設費	式	1	12,357,035		
共通仮設費	式	1	5,586,035		
運搬費	式	1	3,544,435	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,153,600	システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	888,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,771,000		
純工事費	式	1	100,292,269		
現場管理費	式	1	27,588,000		
工事原価	式	1	127,880,269		
一般管理費等	式	1	21,229,731		
工事価格	式	1	149,110,000		