

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度千曲川長野管内維持工事
工事地名	長野県長野市村山地先～長野県長野市篠ノ井地先

2. 工事内容

1)	事務所名	千曲川河川事務所	管	理	課
2)	主 工 種	河川維持工事			
3)	工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日	
			至	令和 9年 3月31日	

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川長野管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	77,762,096	
除草工	式	1	57,764,011	
堤防除草工	式	1	57,764,011	除草 529,000 m2 肩掛式（カッタ径255mm）飛散防止措置無し； 73,000 m2 除草 1,398,000 m2 肩掛式（カッタ径255mm）飛散防止措置有り； 235,000 m2 除草 421,000 m2 遠隔操作式（刈幅185cm）機械貸与； 308,700 m2 集草 158,000 m2 人力； 55,200 m2 集草 10,300 m2 遠隔操作式（集草幅180cm）機械貸与； 110,000 m2 積込・運搬・荷卸 13,800 m2 ダンプトラック(2t積級)4.0km<L≤6.0km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級)6.0km<L≤7.5km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級)7.5km<L≤9.0km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級)9.0km<L≤11.0km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級)11.0km<L≤13.0km DID区 間無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級)13.0km<L≤17.0km DID区 間無し 梱包無し；

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川長野管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
芝養生工	式	1	1,086,760	抜根 抜根+集草+積込運搬；	10,100	m2
植生工	式	1	584,600	張芝 張芝工 100m2未満；	200	m2
路面補修工	式	1	1,980,013			
不陸整正工	式	1	42,302	不陸整正・締固め 補修材無； 再生砕石 RC-40 材料費のみ；	100 10	m2 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	1,937,711	パッチング 常温合材30kg/袋； 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 再生クラッシャーラン RC-40仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	5 10 10 10 1 1	t m2 m2 m2 式 m2
清掃工	式	1	3,123,065			
塵芥処理工	式	1	3,123,065	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	250 250 250	m2 m3 m3
応急処理工	式	1	5,895,950			
応急処理作業工	式	1	5,895,950	作業A 普通作業員2人/日； 作業AA 特殊作業員2人/日；	45 10	日 日

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川長野管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業B ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 運転手付き；	10	日
				作業C ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 運転手付き；	10	日
				作業D トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4t級 2t吊能力 運転手付き；	10	日
				作業E バックホウ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.5m3 運運転手付き；	10	日
				作業F バックホウ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.28m3運転手付き；	10	日
				作業G ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準)]3t級運転手付き；	10	日
				作業H ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]排出ガス対策型(第1次基準)25t吊 運転手付き；	10	日
構造物撤去工	式	1	2,553,200			
構造物取壊し工	式	1	2,553,200	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	100	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	100	m3
撤去物処理工	式	1	3,014,450			
廃材処理工	式	1	3,014,450	廃材処分 伐採木 (A) 処分費のみ；	66	m3
				廃材処分 伐採木 (B) 処分費のみ；	200	m3
				廃材処分	1	t

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川長野管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				剪定枝 (A) 処分費のみ； 廃材処分	1 m3
				剪定枝 (B) 処分費のみ； 廃材処分	440 m3
				刈草 (A) 処分費のみ； 廃材処分	1 t
				アスファルト塊 (A) 処分費のみ； 廃材処分	1 t
				アスファルト塊 (B) 処分費のみ； 廃材処分	1 t
				コンクリート塊 (無筋) (A) 処分費のみ； 廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (無筋) (B) 処分費のみ； 廃材処分	1 t
				コンクリート塊 (無筋) (C) 処分費のみ； 廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (有筋) (A) 処分費のみ； 廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (有筋) (B) 処分費のみ； 廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (有筋) (C) 処分費のみ；	
仮設工	式	1	14,991		
工事用道路工	式	1	14,991	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)設置・撤去； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)整備費；	1 枚 10 枚
災害対策機械出動業務	式	1	1,745,056		
設営責任者	式	1	355,546	A 5時～22時 (8時～17時) ； B 5時～22時 (5時～8時、17時～22時) ； C	40 時間 10 時間 1 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川長野管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				22時～5時； 休日AB	22	時間
				5時～22時； 休日C	4	時間
				22時～5時；		
設営作業員	式	1	1,107,261	A 5時～22時（8時～17時）；	140	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	29	時間
				C 22時～5時；	1	時間
				休日AB 5時～22時；	80	時間
				休日C 22時～5時；	19	時間
運転員	式	1	122,030	A 5時～22時（8時～17時）；	18	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	6	時間
				C 22時～5時；	1	時間
				休日AB 5時～22時；	8	時間
				休日C 22時～5時；	2	時間
借上車両	式	1	87,372	借上連絡車	85	時間
				1500cc（燃料込み）；		
				借上トラック	1	時間
				2t積級（燃料込み）；		
				借上トラック（クレーン装置付）	2	時間
				ベーストラック3t級 吊能力2.9t（燃料込み）；		
直接経費	式	1	72,847	ガソリン	1	L
				レギュラー；		
				軽油	523	L

積算内訳書

工事名	令和８年度千曲川長野管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1.2号；
直接工事費	式	1	77,762,096	
共通仮設費	式	1	6,145,020	
共通仮設費	式	1	241,020	
運搬費	式	1	157,120	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	83,900	河川維持管理技術者等からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,904,000	
純工事費	式	1	83,907,116	
現場管理費	式	1	28,078,000	
工事原価	式	1	111,985,116	
一般管理費等	式	1	18,834,884	
業務委託料	式	1	3,530,000	
工事価格	式	1	134,350,000	