

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和８年度千曲川戸倉管内維持工事
工事地名	長野県長野市篠ノ井地先～長野県上田市大屋地先

2. 工事内容

1)	事務所名	千曲川河川事務所	管 理 課
2)	主 工 種	河川維持工事	
3)	工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4)	工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度千曲川戸倉管内維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	77,789,849		
除草工		式	1	70,030,221		
堤防除草工		式	1	70,030,221	除草1,173,000m2 肩掛式（カット径255mm）飛散防止措置無し； 除草5,400m2 肩掛式（カット径255mm）飛散防止措置有り； 除草169,000m2 草刈機有人無人対応型ハンドガイド式刈幅150cm 機械貸与； 除草352,000m2 遠隔操作式（刈幅185cm）機械貸与； 集草335,000m2 人力； 集草56,900m2 集草機有人無人対応型ハンドガイド式 集草幅200 cm 機械貸与； 集草48,300m2 遠隔操作式（集草幅180cm）機械貸与； 梱包31,500m2 機械梱包 機械貸与； 積込・運搬・荷卸97,200m2 ダンプトラック(2t積級)2.5km＜L≦4.0km DID区間 無し 梱包有り； 積込・運搬・荷卸76,100m2 ダンプトラック(2t積級)4.0km＜L≦6.0km DID区間 無し 梱包有り； 積込・運搬・荷卸48,100m2 ダンプトラック(2t積級)7.5km＜L≦9.5km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸60,500m2 ダンプトラック(2t積級)9.5km＜L≦11.0km DID区間 無し 梱包無し；	

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川戸倉管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級) 11.0km<L≤13.0km DID区 間無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級) 13.0km<L≤17.0km DID区 間無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級) 17.0km<L≤22.0km DID区 間無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸 ダンプトラック(2t積級) 22.0km<L≤25.0km DID区 間無し 梱包無し；	21,600 83,900 75,500 8,800	m2 m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	30,306			
芝養生工	式	1	1,076	抜根 抜根+集草+積込運搬；	10	m2
植生工	式	1	29,230	張芝 張芝工 100m2未満；	10	m2
路面補修工	式	1	459,698			
不陸整正工	式	1	39,239	不陸整正・締固め 補修材無し； 再生砕石 RC-40 材料費のみ；	3 8	m2 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	420,459	パッチング 常温合材30kg/袋； 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種) 再生クラッシャーラン RC-40仕上り厚 150mm； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm3.0m超； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm3.0m超； 舗装版切断	1 10 10 10 1	t m2 m2 m2 m

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川戸倉管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	1	m2
清掃工	式	1	125,306			
塵芥処理工	式	1	125,306	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	100 10 10	m2 m3 m3
応急処理工	式	1	4,139,300			
応急処理作業工	式	1	4,139,300	作業A 普通作業員2人/日 ; 作業AA 特殊作業員2人/日 ; 作業B ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 運転手付き ; 作業C ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 運転手付き ; 作業D トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 2t吊能力 運転手付き ; 作業E バックホウ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.5m3 運転手付き ; 作業F バックホウ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.28m3 運転手付き ; 作業G フルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準)]3t級 運転手付き ; 作業H ラフレシクレーン[油圧伸縮シフ型]排出ガス対策型(第1	10 10 10 10 10 10 10 10	日 日 日 日 日 日 日 日

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川戸倉管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				次基準)25t吊 運転手付き；
構造物撤去工	式	1	25, 532	
構造物取壊し工	式	1	25, 532	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 1 m3 鉄筋構造物 機械施工；
撤去物処理工	式	1	1, 010, 150	
廃材処理工	式	1	1, 010, 150	廃材処分 1 t 伐採木 (A) 処分費のみ； 廃材処分 1 t 伐採木 (B) 処分費のみ； 廃材処分 1 t 剪定枝 (A) 処分費のみ； 廃材処分 1 t 剪定枝 (B) 処分費のみ； 廃材処分 44 t 刈草 (A) 処分費のみ； 廃材処分 1 t 刈草 (B) 処分費のみ； 廃材処分 1 t アスファルト塊 (A) 処分費のみ； 廃材処分 1 t アスファルト塊 (B) 処分費のみ； 廃材処分 1 t アスファルト塊 (C) 処分費のみ； 廃材処分 1 t コンクリート塊 (無筋) (A) 処分費のみ； 廃材処分 1 t コンクリート塊 (無筋) (B) 処分費のみ； 廃材処分 1 t コンクリート塊 (無筋) (C) 処分費のみ；

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川戸倉管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（A）処分費のみ；	1	m3
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（B）処分費のみ；	1	t
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（C）処分費のみ；	1	t
仮設工	式	1	113,991			
工事用道路工	式	1	113,991	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)設置・撤去；	1	枚
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)整備費；	10	枚
災害対策機械出動業務	式	1	1,855,345			
設営責任者	式	1	653,952	A 5時～22時（8時～17時）；	44	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	28	時間
				C 22時～5時；	28	時間
				休日AB 5時～22時；	21	時間
				休日C 22時～5時；	12	時間
設営作業員	式	1	826,227	A 5時～22時（8時～17時）；	158	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	13	時間
				C 22時～5時；	5	時間
				休日AB 5時～22時；	34	時間
				休日C 22時～5時；	3	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川戸倉管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運転員	式	1	126,109	A 5時～22時（8時～17時）；	27	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	3	時間
				C 22時～5時；	1	時間
				休日AB 5時～22時；	6	時間
				休日C 22時～5時；	1	時間
借上車両	式	1	123,807	借上連絡車 1500cc（燃料込み）；	120	時間
				借上トラック 2t積級（燃料込み）；	5	時間
				借上トラック（クレーン装置付） ベーストラック3t級 吊能力2.9t（燃料込み）；	1	時間
直接経費	式	1	125,250	ガソリン レギュラー；	1	L
				軽油 1.2号；	900	L
直接工事費	式	1	77,789,849			
共通仮設費	式	1	5,719,020			
共通仮設費	式	1	241,020			
運搬費	式	1	157,120	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	83,900	河川維持管理技術者等からの助言	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,478,000			
純工事費	式	1	83,508,869			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度千曲川戸倉管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	26,657,000	
工事原価	式	1	110,165,869	
一般管理費等	式	1	18,644,131	
業務委託料	式	1	3,530,000	
工事価格	式	1	132,340,000	