

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度千曲川中野管内維持工事
工事地名	長野県飯山市常郷地先～長野県長野市村山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	管	理	課
2) 主 工 種	河川維持工事			
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日	
		至	令和 9年 3月31日	
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和 8 年度千曲川中野管内維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	84, 526, 340		
除草工		式	1	79, 902, 730		
堤防除草工		式	1	79, 902, 730	除草	656, 000 m2
					肩掛式（カッタ径255mm）飛散防止措置無し；	
					除草	14, 000 m2
					肩掛式（カッタ径255mm）飛散防止措置有り；	
					除草	1, 696, 000 m2
					遠隔操作式（刈幅185cm）機械貸与；	
					集草	340, 000 m2
					人力；	
					集草	740, 000 m2
					遠隔操作式（集草幅180cm）機械貸与；	
					積込・運搬・荷卸	148, 000 m2
					ダンプトラック(2t積級)2. 5km＜L≤4. 0kmDID区間無し 梱包無し；	
					積込・運搬・荷卸	90, 000 m2
					ダンプトラック(2t積級)6. 0km＜L≤7. 5kmDID区間無し 梱包無し；	
					積込・運搬・荷卸	95, 000 m2
					ダンプトラック(2t級)13. 0km＜L≤17. 0kmDID区間無し 梱包無し；	
					積込・運搬・荷卸	78, 000 m2
					ダンプトラック(2t積級)17. 0km＜L≤22. 0kmDID区間無し 梱包無し；	
					積込・運搬・荷卸	54, 000 m2
					ダンプトラック(2t積級)22. 0km＜L≤25. 0kmDID区間無し 梱包無し；	
					積込・運搬・荷卸	93, 000 m2
					ダンプトラック(2t積級)25. 0km＜L≤32. 5kmDID区間無し 梱包無し；	
					積込・運搬・荷卸	520, 000 m2
					ダンプトラック(2t積級)32. 5km＜L≤40. 0kmDID区間	

積算内訳書

工事名	令和８年度千曲川中野管内維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					無し 梱包無し；	
堤防養生工		式	1	1,078		
芝養生工		式	1	1,078	抜根	10 m2
					抜根+集草+積込運搬；	
法覆護岸工		式	1	2,923		
植生工		式	1	2,923	張芝	1 m2
					張芝工 100m2未満；	
路面補修工		式	1	401,683		
不陸整正工		式	1	4,313	不陸整正・締固め	1 m2
					補修材無；	
					再生砕石	1 m3
					RC-40 材料費のみ；	
アスファルト舗装補修工		式	1	397,370	パッチング	1 t
					常温合材30kg/袋；	
					上層路盤(車道・路肩部)	10 m2
					路盤材(各種) 再生クラッシャーラン RC-40仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	10 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm3.0m超；	
					表層(車道・路肩部)	1 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm3.0m超；	
					舗装版切断	1 m
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	1 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
清掃工		式	1	12,966		
塵芥処理工		式	1	12,966	散在塵芥処理	100 m2
					堆積塵芥収集(機械処理)	1 m3
					堆積塵芥収集(人力処理)	1 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川中野管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	1,243,890	
応急処理作業工	式	1	1,243,890	作業A 9 日 普通作業員2人/日； 作業AA 2 日 特殊作業員2人/日； 作業B 2 日 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 運転手付き； 作業C 2 日 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 運転手付き； 作業D 2 日 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 2t吊能力 運転手付き； 作業E 2 日 バックホ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.5m3 運転手付き； 作業F 2 日 バックホ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.28m3運転手付き； 作業G 2 日 ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準)]3t級運転手付き； 作業H 2 日 ラフテレンクレーン[油圧伸縮シフ型]排出ガス対策型(第1次基準)25t吊 運転手付き；
構造物撤去工	式	1	25,532	
構造物取壊し工	式	1	25,532	コンクリート構造物取壊し 1 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 1 m3 鉄筋構造物 機械施工；

積算内訳書

工事名		令和8年度千曲川中野管内維持工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
撤去物処理工		式	1	475,700	
廃材処理工		式	1	475,700	廃材処分 1 t 伐採木（A）処分費のみ； 廃材処分 1 m3 伐採木（B）処分費のみ； 廃材処分 1 m3 伐採木（C）処分費のみ； 廃材処分 1 m3 伐採木（D）処分費のみ； 廃材処分 1 m3 剪定枝（A）処分費のみ； 廃材処分 1 t 剪定枝（B）処分費のみ； 廃材処分 20 t 刈草 処分費のみ； 廃材処分 1 t アスファルト塊（A） 処分費のみ； 廃材処分 1 t アスファルト塊（B） 処分費のみ； 廃材処分 1 t アスファルト塊（C） 処分費のみ； 廃材処分 1 t アスファルト塊（D） 処分費のみ； 廃材処分 1 t コンクリート塊（無筋）（A） 処分費のみ； 廃材処分 1 t コンクリート塊（無筋）（B） 処分費のみ； 廃材処分 1 m3 コンクリート塊（無筋）（C） 処分費のみ； 廃材処分 1 m3 コンクリート塊（無筋）（D） 処分費のみ； 廃材処分 1 m3 コンクリート塊（無筋）（E） 処分費のみ；

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川中野管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（A） 処分費のみ；	1	t
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（B） 処分費のみ；	1	t
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（C） 処分費のみ；	1	m3
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（D） 処分費のみ；	1	m3
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（E） 処分費のみ；	1	m3
仮設工	式	1	14,991			
工事用道路工	式	1	14,991	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)設置・撤去；	1	枚
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)整備費；	10	枚
災害対策機械出動業務	式	1	2,444,847			
設営責任者	式	1	596,506	A 5時～22時（8時～17時）；	46	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	13	時間
				C 22時～5時；	11	時間
				休日AB 5時～22時；	26	時間
				休日C 22時～5時；	25	時間
設営作業員	式	1	1,483,024	A 5時～22時（8時～17時）；	152	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	44	時間
				C 22時～5時；	28	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川中野管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				休日AB 5時～22時；	82	時間
				休日C 22時～5時；	42	時間
運転員	式	1	110,486	A 5時～22時（8時～17時）；	18	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	5	時間
				C 22時～5時；	1	時間
				休日AB 5時～22時；	6	時間
				休日C 22時～5時；	2	時間
借上車両	式	1	114,986	借上連絡車 1500cc（燃料込み）；	112	時間
				借上トラック 2t積級（燃料込み）；	1	時間
				借上トラック（クレーン装置付） ベーストラック3t級 吊能力2.9t（燃料込み）；	1	時間
直接経費	式	1	139,845	ガソリン レギュラー；	1	L
				軽油 1.2号；	1,005	L
直接工事費	式	1	84,526,340			
共通仮設費	式	1	6,893,020			
共通仮設費	式	1	241,020			
運搬費	式	1	157,120	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	83,900	河川維持管理技術者等からの助言	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川中野管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,652,000	
純工事費	式	1	91,419,360	
現場管理費	式	1	32,133,000	
工事原価	式	1	123,552,360	
一般管理費等	式	1	20,587,640	
業務委託料	式	1	3,530,000	
工事価格	式	1	147,670,000	