

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度千曲川松本管内維持工事
工事地名	長野県東筑摩郡生坂村下生野地先～長野県松本市安曇八景山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	管	理	課
2) 主 工 種	河川維持工事			
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日	
		至	令和 9年 3月31日	
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川松本管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	72,313,455	
除草工	式	1	67,132,933	
堤防除草工	式	1	67,132,933	除草966,300m2 肩掛式（カット径255mm）飛散防止措置無し； 除草319,500m2 肩掛式（カット径255mm）飛散防止措置有り； 除草153,000m2 遠隔操作式（刈幅185cm）機械貸与； 集草200,200m2 人力； 積込・運搬・荷卸75,700m2 ダンプトラック(2t積級)2.5km<L≤4.0km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸20,200m2 ダンプトラック(2t積級)4.0km<L≤6.0km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸25,200m2 ダンプトラック(2t積級)6.0km<L≤7.5km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸42,500m2 ダンプトラック(2t積級)9.5km<L≤11.0km DID区間 無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸13,900m2 ダンプトラック(2t積級)11.0km<L≤13.0km DID区 間無し 梱包無し； 積込・運搬・荷卸22,600m2 ダンプトラック(2t積級)13.0km<L≤17.0km DID区 間無し 梱包無し；
堤防養生工	式	1	30,306	
芝養生工	式	1	1,076	拵 1 - 拔根+集草+積込運搬；

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川松本管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	29,230	張芝	10	m2
				張芝工 100m2未満；		
路面補修工	式	1	422,579			
不陸整正工	式	1	4,580	不陸整正・締固め	10	m2
				補修材無；		
				再生砕石	1	m3
				RC-40 材料費のみ；		
アスファルト舗装補修工	式	1	417,999	パッチング	1	t
				常温合材30kg/袋；		
				上層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				路盤材(各種) 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚		
				150mm；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				舗装版切断	1	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	1	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
清掃工	式	1	12,488			
塵芥処理工	式	1	12,488	堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
応急処理工	式	1	1,190,000			
応急処理作業工	式	1	1,190,000	作業A	9	日
				普通作業員2人/日；		
				作業AA	2	日
				特殊作業員2人/日；		
				作業B	2	日
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 運転手付き；		

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川松本管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業C ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 運転手付き；	2	日
				作業D トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4t級 2t吊能力 運転手付き；	2	日
				作業E バックホウ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.5m3 運転手付き；	2	日
				作業F バックホウ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.28m3 運転手付き；	2	日
				作業G ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準)]3t級 運転手付き；	1	日
				作業H ラフテレンクレーン[油圧伸縮シフ型]排出ガス対策型(第1次基準)25t吊 運転手付き；	2	日
構造物撤去工	式	1	25,532			
構造物取壊し工	式	1	25,532	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	1	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	1	m3
撤去物処理工	式	1	1,771,640			
廃材処理工	式	1	1,771,640	廃材処分 伐採木 (A) 処分費のみ；	200	m3
				廃材処分 伐採木 (B) 処分費のみ；	10	t
				廃材処分 剪定枝 (A) 処分費のみ；	1	m3
				廃材処分 剪定枝 (B) 処分費のみ；	1	t

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川松本管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				廃材処分 刈草（A）処分費のみ；	1	m3
				廃材処分 刈草（B）処分費のみ；	1	t
				廃材処分 アスファルト塊（A）処分費のみ；	1	t
				廃材処分 アスファルト塊（B）処分費のみ；	1	t
				廃材処分 コンクリート塊（無筋）（A）処分費のみ；	1	t
				廃材処分 コンクリート塊（無筋）（B）処分費のみ；	1	t
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（A）処分費のみ；	1	t
				廃材処分 コンクリート塊（有筋）（B）処分費のみ；	1	t
仮設工	式	1	14,991			
工事用道路工	式	1	14,991	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)設置・撤去；	1	枚
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)整備費；	10	枚
災害対策機械出動業務	式	1	1,712,986			
設営責任者	式	1	355,546	A 5時～22時（8時～17時）；	40	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	10	時間
				C 22時～5時；	1	時間
				休日AB 5時～22時；	22	時間
				休日C 22時～5時；	4	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川松本管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
設営作業員	式	1	1,107,261	A 5時～22時（8時～17時）；	140	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	29	時間
				C 22時～5時；	1	時間
				休日AB 5時～22時；	80	時間
				休日C 22時～5時；	19	時間
運転員	式	1	89,960	A 5時～22時（8時～17時）；	18	時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	6	時間
				C 22時～5時；	1	時間
				休日AB 5時～22時；	1	時間
				休日C 22時～5時；	1	時間
借上車両	式	1	87,372	借上連絡車 1500cc（燃料込み）；	85	時間
				借上トラック 2t積級（燃料込み）；	1	時間
				借上トラック（クレーン装置付） ベーストラック3t級 吊能力2.9t（燃料込み）；	2	時間
直接経費	式	1	72,847	ガソリン レギュラー；	1	L
				軽油 1.2号；	523	L
直接工事費	式	1	72,313,455			
共通仮設費	式	1	5,293,020			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度千曲川松本管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	241, 020	
運搬費	式	1	157, 120	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	83, 900	河川維持管理技術者等からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 052, 000	
純工事費	式	1	77, 606, 475	
現場管理費	式	1	24, 445, 000	
工事原価	式	1	102, 051, 475	
一般管理費等	式	1	17, 418, 525	
業務委託料	式	1	3, 530, 000	
工事価格	式	1	123, 000, 000	