

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |              |
|------|--------------|
| 工事名  | 令和8年度不動沢盛土工事 |
| 工事地名 | 長野県大町市平地先    |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 千曲川河川事務所 | 工 務 課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事   |                                |
| 3) 工 期   | 190日間    | 自 令和 8年 6月12日<br>至 令和 8年12月18日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和8年度不動沢盛土工事 |     |     |            |                             |           |
|-------------|--------------|-----|-----|------------|-----------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別  |              | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                     |           |
| 道路改良        |              | 式   | 1   | 46,739,117 |                             |           |
| 道路土工        |              | 式   | 1   | 38,981,257 |                             |           |
| 掘削工 (ICT)   |              | 式   | 1   | 34,524     | 掘削 (ICT)                    | 40 m3     |
|             |              |     |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; |           |
|             |              |     |     |            | 土砂等運搬                       | 1 式       |
|             |              |     |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;           |           |
| 路体盛土工       |              | 式   | 1   | 26,323,880 | 路体 (築堤) 盛土                  | 110 m3    |
|             |              |     |     |            | 2.5m未満 ;                    |           |
|             |              |     |     |            | 路体 (築堤) 盛土                  | 150 m3    |
|             |              |     |     |            | 2.5m以上4.0m未満 ;              |           |
|             |              |     |     |            | 土砂等運搬                       | 1 式       |
|             |              |     |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;           |           |
|             |              |     |     |            | 積込 (ルース)                    | 1 式       |
|             |              |     |     |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;           |           |
| 路体盛土工 (ICT) |              | 式   | 1   | 5,763,930  | 路体 (築堤) 盛土 (ICT)            | 22,900 m3 |
|             |              |     |     |            | 4.0m以上 ;                    |           |
| 路床盛土工       |              | 式   | 1   | 36,624     | 路床盛土                        | 5 m3      |
|             |              |     |     |            | 2.5m未満 ;                    |           |
|             |              |     |     |            | 路床盛土                        | 3 m3      |
|             |              |     |     |            | 2.5m以上4.0m未満 ;              |           |
| 路床盛土工 (ICT) |              | 式   | 1   | 1,615,080  | 路床盛土 (ICT)                  | 4,300 m3  |
|             |              |     |     |            | 4.0m以上 ;                    |           |
| 路肩盛土工       |              | 式   | 1   | 2,535,360  | 路体 (築堤) 盛土                  | 380 m3    |
|             |              |     |     |            | 2.5m未満 ;                    |           |
| 法面整形工 (ICT) |              | 式   | 1   | 2,671,859  | 法面整形 (切土部) (ICT)            | 22 m2     |
|             |              |     |     |            | ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;            |           |
|             |              |     |     |            | 法面整形 (盛土部) (ICT)            | 4,680 m2  |
|             |              |     |     |            | 法面締固め無し ;                   |           |
| 舗装工         |              | 式   | 1   | 7,757,860  |                             |           |
| 工事用道路舗装工    |              | 式   | 1   | 7,757,860  | 碎石舗装                        | 3,940 m2  |
|             |              |     |     |            | RC-40 t=150mm ;             |           |

## 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度不動沢盛土工事 |     |            |                  |
|--------------|--------------|-----|------------|------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位          | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳          |
| 直接工事費        | 式            | 1   | 46,739,117 |                  |
| 共通仮設費        | 式            | 1   | 6,580,000  |                  |
| 共通仮設費        | 式            | 1   | 1,575,000  |                  |
| 技術管理費        | 式            | 1   | 1,146,000  | システム初期費(ICT) 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式            | 1   | 429,000    |                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式            | 1   | 5,005,000  |                  |
| 純工事費         | 式            | 1   | 53,319,117 |                  |
| 現場管理費        | 式            | 1   | 16,939,000 |                  |
| 工事原価         | 式            | 1   | 70,258,117 |                  |
| 一般管理費等       | 式            | 1   | 13,471,883 |                  |
| 工事価格         | 式            | 1   | 83,730,000 |                  |
|              |              |     |            |                  |