

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事
工事地名	長野県長野市鶴賀字峰村7-4 千曲川河川事務所

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	防災情報課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	43,871,200	
電源設備	式	1	43,871,200	
発電設備	式	1	39,551,200	非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)【屋内】 オープン型 低騒音型(75dB以下) 200kVA ; 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式(長寿命) MSE相当 2V 200Ah ; 燃料小出槽 500リットル ; 電源切換分電盤 スコットランス含む ; 燃料移送ポンプ 0.4kW 200V ; 燃料移送ポンプ 制御盤 1 組 12 個 1 台 1 面 2 台 1 面
無停電電源設備	式	1	4,320,000	屋外用無停電電源装置 寒冷地型 負荷容量140W ; 1 台
機器単体費	式	1	43,871,200	
電気設備	式	1	7,408,300	
電源設備工	式	1	7,259,300	
発電設備設置工	式	1	2,298,820	発動発電設備設置 非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)【屋内】 オープン型 低騒音型(75dB以下) 200kVA ; 電源切換分電盤設置 スコットランス含む ; 燃料移送ポンプ 制御盤設置 1 式 1 面 1 面
配管・配線工	式	1	3,917,555	屋内配線 (露出) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋内配線 4 m 3 m

積算内訳書

仮番号

工事名		令和８年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(管内) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋内配線	7 m
				(ラック) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋外配線	27 m
				(管内) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋外配線	150 m
				(ビット) CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 600V 200mm2 ; 屋外配線	1 m
				(ビット) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 38mm2 ; 屋外配線	3 m
				(ビット) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 60mm2 ; 屋内配線	11 m
				(材料のみ) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋内配線	17 m
				(材料のみ) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ; 屋内配線	9 m
				(材料のみ) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 4心 600V 3.5mm2 ×4C ; 屋内配線	11 m
				(材料のみ)	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 5.5mm2 ×3C ;
				屋内配線 11 m (材料のみ)
				CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 600V 200mm2 ;
				屋内配線 11 m (材料のみ)
				IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2 ;
				通信屋内配線 4 m (露出)
				CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2 ×4C 銅テープ ;
				通信屋内配線 3 m (管内)
				CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2 ×4C 銅テープ ;
				通信屋内配線 7 m (ラック)
				CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2 ×4C 銅テープ ;
				通信屋外配線 9 m (管内)
				CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 2心 2.0mm2 ×2C 銅テープ ;
				通信屋外配線 27 m (管内)
				CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 4心 2.0mm2 ×4C 銅テープ ;
				通信屋内配線 6 m (材料のみ)
				CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm2×2C ;
				通信屋内配線 7 m (材料のみ)
				CVVケーブル(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm2×3C ;

積算内訳書

仮番号

工事名		令和8年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				通信屋内配線 (材料のみ) CVケーブル(制御用絶縁電線) 15心 2.0mm2×15C ; 油配管配管 (材料のみ) SGP15A ; 排気管配管 (材料のみ) SGP100A ; 排気管配管 (材料のみ) SGP-MN200A ;	6 10 4 2	m m m m
発電設備撤去工	式	1	885,800	発動発電設備撤去 (不使用) 非常用発動発電装置【屋内】 オープン型 200kVA ;	1	式
配管・配線撤去工	式	1	68,505	屋内配線撤去 (露出) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋内配線撤去 (ラック) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋内配線撤去 (ビッド) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋内配線撤去 (露出) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×3C ; 屋内配線撤去	5 4 7 3 4	m m m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(ラック) CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 2心 600V 3.5mm2 ×3C ; 屋内配線撤去 (露出) CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 2心 600V 5.5mm2 ×2C ; 屋内配線撤去 (ラック) CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 2心 600V 5.5mm2 ×2C ; 屋内配線撤去 (露出) CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 2心 600V 100mm2 ×1C ; 屋内配線撤去 (ラック) CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 2心 600V 100mm2 ×1C ; 屋内配線撤去 (ビット) CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 2心 600V 100mm2 ×1C ; 通信屋内配線撤去 (露出) CVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm2×2C ; 通信屋内配線撤去 (ラック) CVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm2×2C ;	3	m
					4	m
					15	m
					8	m
					4	m
					3	m
					4	m
無停電電源設備設置工	式	1	59,080	屋外用無停電電源装置設置 寒冷地型 負荷容量140W ;	1	台
無停電電源設備撤去工	式	1	29,540	屋外用無停電電源装置撤去 (不使用)	1	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度千曲川河川事務所発動発電設備更新ほか工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	149,000	
輸送工	式	1	149,000	輸送(電気) 1 式 貸切 ～240km 10t車；
直接工事費	式	1	7,408,300	
共通仮設費	式	1	605,520	
共通仮設費	式	1	9,520	
技術管理費	式	1	9,520	電気通信施設資産管理用ネットワーク作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	596,000	
純工事費	式	1	8,013,820	
現場管理費	式	1	2,926,000	
機器間接費	式	1	4,921,000	
技術者間接費	式	1	254,000	
機器管理費	式	1	4,667,000	
工事原価	式	1	15,860,820	
一般管理費等	式	1	3,537,980	
工事価格	式	1	63,270,000	