

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 静間地区築堤護岸その6 工事 |
| 工事地名 | 長野県飯山市静間地先     |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 千曲川河川事務所 | 工 務 課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 227日間    | 自 令和 8年 8月17日<br>至 令和 9年 3月31日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 静間地区築堤護岸その6 工事 |     |             |                                                                                                                 |                                          |
|------------|----------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                         |                                          |
| 築堤・護岸      | 式              | 1   | 166,229,331 |                                                                                                                 |                                          |
| 河川土工       | 式              | 1   | 47,398,103  |                                                                                                                 |                                          |
| 掘削工        | 式              | 1   | 11,673,150  | 掘削<br>(表土はぎ)<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;<br>土砂等運搬<br>(表土)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>残土等処分<br>(表土) | 1,500 m3<br><br>1 式<br><br>1 式           |
| 掘削工(ICT)   | 式              | 1   | 8,243,686   | 掘削(ICT)<br>土砂 オープンカット 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                   | 12,300 m3<br><br>1 式                     |
| 盛土工        | 式              | 1   | 1,160,514   | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満 ;<br>路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満 ;                                                              | 150 m3<br><br>210 m3                     |
| 盛土工(ICT)   | 式              | 1   | 2,364,400   | 路体(築堤)盛土(ICT)                                                                                                   | 9,200 m3                                 |
| 法面整形工(ICT) | 式              | 1   | 20,286,722  | 法面整形(切土部)(ICT)<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;<br>法面整形(盛土部)(ICT)<br>法面締固め無し ;<br>法面整形(盛土部)(ICT)<br>購入土 法面締固め有り ;            | 1,110 m2<br><br>9,110 m2<br><br>3,390 m2 |
| 残土処理工      | 式              | 1   | 3,669,631   | 整地<br>敷均し(ルース) ;<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                                                                   | 1 式<br><br>1 式                           |

# 積算内訳書

| 工事名                  | 静間地区築堤護岸その6 工事 |     |            |                                |          |
|----------------------|----------------|-----|------------|--------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                        |          |
| 護岸基礎工                | 式              | 1   | 4,712,519  |                                |          |
| 作業土工                 | 式              | 1   | 578,405    | 床掘り                            | 1 式      |
|                      |                |     |            | 土砂；                            |          |
|                      |                |     |            | 埋戻し                            | 1 式      |
|                      |                |     |            | 土砂；                            |          |
| 基礎工                  | 式              | 1   | 4,134,114  | 基面整正                           | 1 式      |
|                      |                |     |            | 基面整正                           | 1 式      |
| 基礎工                  | 式              | 1   | 4,134,114  | プレキャスト基礎                       | 139 m    |
|                      |                |     |            | 基-P-1型一有；                      |          |
| 法覆護岸工                | 式              | 1   | 57,916,860 | 目地板                            | 2 m2     |
|                      |                |     |            | 瀝青繊維質目地板t=10；                  |          |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | 式              | 1   | 50,237,880 | 大型連節ブロック張                      | 2,736 m2 |
|                      |                |     |            | 連-I；                           |          |
|                      |                |     |            | 吸出し防止材(全面)設置                   | 2,740 m2 |
|                      |                |     |            | 止杭                             | 70 本     |
| 植生工                  | 式              | 1   | 7,678,980  | RC杭 L=3.0m；                    |          |
|                      |                |     |            | 野芝種子吹付                         | 2,140 m2 |
| 植生工                  | 式              | 1   | 7,678,980  | 張芝                             | 3,670 m2 |
|                      |                |     |            | 張芝工 500m2以上；                   |          |
| 根固め工                 | 式              | 1   | 35,783,937 |                                |          |
| 作業土工                 | 式              | 1   | 551,040    | 基面整正                           | 1 式      |
| 根固めブロック工             | 式              | 1   | 35,232,897 | 消波根固めブロック製作                    | 399 個    |
|                      |                |     |            | ブロック種類(実質量) 3t；                |          |
|                      |                |     |            | 根固めブロック据付                      | 399 個    |
|                      |                |     |            | 平型 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3t ブロック  |          |
| 根固めブロック工             | 式              | 1   | 35,232,897 | 購入無；                           |          |
|                      |                |     |            | 消波根固めブロック運搬                    | 399 個    |
| 根固めブロック工             | 式              | 1   | 35,232,897 | 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 10.5km |          |
|                      |                |     |            | 以下；                            |          |

# 積算内訳書

| 工事名           | 静間地区築堤護岸その6 工事 |     |     |            |                           |          |
|---------------|----------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別    |                | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                   |          |
| 付帯道路工         |                | 式   | 1   | 12,055,065 |                           |          |
| 作業土工          |                | 式   | 1   | 261,843    | 床掘り                       | 1 式      |
|               |                |     |     |            | 土砂；                       |          |
|               |                |     |     |            | 埋戻し                       | 1 式      |
|               |                |     |     |            | 土砂；                       |          |
| アスファルト舗装工     |                | 式   | 1   | 9,020,600  | 基面整正                      | 1 式      |
|               |                |     |     |            | 下層路盤(車道・路肩部)              | 2,300 m2 |
|               |                |     |     |            | RC-40 t=150mm；            |          |
|               |                |     |     |            | 表層(車道・路肩部)                | 2,300 m2 |
| 側溝工           |                | 式   | 1   | 2,508,622  | 再生密粒度アスコン(20) t=50mm；     |          |
|               |                |     |     |            | プレキャストU型側溝                | 100 m    |
|               |                |     |     |            | (落ち蓋式U型側溝)                |          |
|               |                |     |     |            | PUT-B300-L2000(車道用)；      |          |
|               |                |     |     |            | プレキャストU型側溝                | 20 m     |
|               |                |     |     |            | (落ち蓋式U型側溝)                |          |
|               |                |     |     |            | PUT-B300-L2000(歩道用)；      |          |
|               |                |     |     |            | 自由勾配側溝                    | 11 m     |
|               |                |     |     |            | FU-B300-C400-L2000；       |          |
|               |                |     |     |            | 自由勾配側溝                    | 8 m      |
|               |                |     |     |            | FU-B300-C500-L2000；       |          |
|               |                |     |     |            | 勾配コンクリート                  | 1 m3     |
|               |                |     |     |            | 18-8-25BB W/C≦65%；        |          |
|               |                |     |     |            | 側溝蓋                       | 200 枚    |
| (落ち蓋式U型側溝蓋)   |                |     |     |            |                           |          |
| CT-B300-L500； |                |     |     |            |                           |          |
| 側溝蓋           | 39 枚           |     |     |            |                           |          |
| (自由勾配側溝蓋)     |                |     |     |            |                           |          |
| C-C-T-300；    |                |     |     |            |                           |          |
| 集水桧工          |                | 式   | 1   | 264,000    | プレキャスト集水桧                 | 2 箇所     |
| 構造物撤去工        |                | 式   | 1   | 3,046      | (蓋版含む)                    |          |
|               |                |     |     |            | Ms-600-H700 MsGT-600-600； |          |

# 積算内訳書

| 工事名          | 静間地区築堤護岸その6 工事 |     |             |                                                   |     |    |
|--------------|----------------|-----|-------------|---------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                           |     |    |
| 構造物取壊し工      | 式              | 1   | 2,365       | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 t=15cm以下；                      | 1   | 式  |
|              |                |     |             | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 t=15cm以下；                      | 4   | m2 |
| 運搬処理工        | 式              | 1   | 681         | 殻運搬<br>アスファルト殻；                                   | 1   | 式  |
|              |                |     |             | 殻処分<br>アスファルト殻；                                   | 0.1 | m3 |
| 仮設工          | 式              | 1   | 8,359,801   |                                                   |     |    |
| 工事用道路工       | 式              | 1   | 3,572,921   | 敷鉄板<br>(築堤部施工ヤード)<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；    | 1   | 式  |
|              |                |     |             | 敷鉄板<br>(根固ブロック製作ヤード)<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； | 1   | 式  |
| 土留・仮締切工      | 式              | 1   | 1,726,880   | 締切盛土<br>設置・撤去；                                    | 1   | 式  |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 3,060,000   | 交通誘導警備員<br>B；                                     | 1   | 式  |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 166,229,331 |                                                   |     |    |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 17,390,245  |                                                   |     |    |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 6,405,245   |                                                   |     |    |
| 運搬費          | 式              | 1   | 4,109,445   | 仮設材運搬費                                            | 1   | 式  |
| 技術管理費        | 式              | 1   | 1,153,800   | システム初期費(ICT)                                      | 1   | 式  |
|              |                |     |             | 六価クロム溶出試験<br>環境庁告示第46号溶出試験；                       | 1   | 検体 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 1,142,000   |                                                   |     |    |
|              |                |     |             |                                                   |     |    |

## 積算内訳書

|            |                |     |             |         |
|------------|----------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 静岡地区築堤護岸その6 工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式              | 1   | 10,985,000  |         |
| 純工事費       | 式              | 1   | 183,619,576 |         |
| 現場管理費      | 式              | 1   | 42,087,000  |         |
| 工事原価       | 式              | 1   | 225,706,576 |         |
| 一般管理費等     | 式              | 1   | 36,953,424  |         |
| 工事価格       | 式              | 1   | 262,660,000 |         |
|            |                |     |             |         |