

積算内訳書

1. 工事名

工事名	塩崎遊水地周囲堤その1他工事
工事地名	長野県長野市篠ノ井塩崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 8年 8月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地周囲堤その1他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	197,942,916	
河川土工	式	1	124,946,745	
掘削工	式	1	340,210	掘削 1,300 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工	式	1	340,210	掘削 1,300 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	24,212,795	掘削 (ICT) 33,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
掘削工 (ICT)	式	1	8,468,514	掘削 (ICT) 9,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	196,260	路体 (築堤) 盛土 30 m3 2.5m未満；
盛土工	式	1	65,420	路体 (築堤) 盛土 10 m3 2.5m未満；
盛土工 (ICT)	式	1	5,014,950	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 20,100 m3
盛土工 (ICT)	式	1	4,990,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 20,000 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	28,851,688	法面整形 (切土部) (ICT) 690 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 4,990 m2 法面締固め無し；

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地周囲堤その1他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)(ICT) (衣土) 法面締固め有り；	5,520	m2
法面整形工(ICT)	式	1	29,461,090	法面整形(切土部)(ICT) ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 法面整形(盛土部)(ICT) (衣土) 法面締固め有り；	880 5,510 5,550	m2 m2 m2
法面整形工(ICT)	式	1	327,968	法面整形(切土部)(ICT) ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土；	370	m2
残土処理工	式	1	11,258,750	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1	式 式
残土処理工	式	1	11,418,890	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1	式 式
法覆護岸工	式	1	25,146,800			
植生工	式	1	12,328,400	張芝 (地外側) 張芝工 500m2以上 地外側； 張芝 (地内側) 張芝工 500m2以上 地内側；	3,430 2,860	m2 m2
植生工	式	1	12,818,400	張芝 (地外側) 張芝工 500m2以上 地外側； 張芝 (地内側) 張芝工 500m2以上 地内側；	3,180 3,360	m2 m2
堤外水路工	式	1	46,898,446			

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地周囲堤その1他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,637,996	床掘り	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂；		
多自然護岸工	式	1	40,941,050	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				かごマット(多段積型)	1,294	m2
				亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm；		
				吸出し防止材(全面)設置	2,210	m2
羽口工	式	1	3,692,952	t=10mm；		
				じゃかご	356	m
				径60cm 割栗石 15～20cm；		
				止杭	32	本
舗装工	式	1	626,448	碎石舗装	1,240	m2
仮設工	式	1	950,925	RC-40 t=10cm；		
工事用道路工	式	1	950,925	敷鉄板	1	式
直接工事費	式	1	197,942,916	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；		
共通仮設費	式	1	15,773,528			
共通仮設費	式	1	3,446,528			
運搬費	式	1	1,013,728	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,153,800	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,279,000	六価クロム溶出試験	1	式
共通仮設費(率計上)	式	1	12,327,000			

積算内訳書

工事名	塩崎遊水地周囲堤その1他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	213,716,444	
現場管理費	式	1	46,329,000	
工事原価	式	1	260,045,444	
一般管理費等	式	1	40,864,556	
工事価格	式	1	300,910,000	