

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地斜面对策その3工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	212日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その3工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	178,272,544		
砂防土工		式	1	22,538,555		
掘削工		式	1	1,467,416	掘削	970 m3
					【表土はぎ】	
					土砂 オープンカット；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
掘削工(ICT)		式	1	5,180,469	掘削(ICT)	4,900 m3
					土砂 オープンカット；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
盛土工		式	1	15,890,670	盛土(流用土)	480 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					盛土(流用土)	730 m3
					2.5m未満；	
					盛土(砕石)	700 m3
					2.5m未満 C-40；	
擁壁工		式	1	106,934,090		
作業土工		式	1	3,187,295	床掘り	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 埋戻し 1 式
				1.0m≦W<4.0m ;
補強盛土工	式	1	103,746,795	ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置 1,773 m2 鋼製ユニット H=0.6m ; ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙ敷設 12,250 m2 壁面強化材敷設含む ; まき出し・敷均し・締固め 10,700 m3 基盤排水層含む ; 吸出防止材 1,126 m2 基盤排水層用 ;
地盤改良工	式	1	45,118,036	
固結工(ICT)	式	1	45,118,036	中層混合処理(ICT) 7,814 m3 ﾄﾚﾝﾁｬ式 改良深2.0m<L≦5.0m ;
水路工	式	1	3,279,254	
側溝工	式	1	2,189,560	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 172 m PUT-300 ;
集水桝工	式	1	207,600	現場打集水桝 1 個 600×800 t=150mm ; ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 1 箇所 B600×H800 ;
張りコンクリート工	式	1	762,790	コンクリート 17 m3 18-8-40BB W/C≦60% ;
ﾌﾟﾚｽﾄ管設置工	式	1	119,304	ﾌﾟﾚｽﾄ管設置 12 m DSM-300 (高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管) 波状管 シﾝｸﾞﾙ ;
仮設工	式	1	402,609	
工事用道路工	式	1	402,609	敷砂利 1 式 RC-40 t=50mm ;
直接工事費	式	1	178,272,544	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	17,218,600	
共通仮設費	式	1	5,132,600	
運搬費	式	1	2,122,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 中層混合処理機ベースマシン（トレンチャ式）；
技術管理費	式	1	1,763,600	六価クロム溶出量試験 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； システム初期費（ICT） 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,247,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,086,000	
純工事費	式	1	195,491,144	
現場管理費	式	1	45,233,000	
工事原価	式	1	240,724,144	
一般管理費等	式	1	39,445,856	
工事価格	式	1	280,170,000	