

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地斜面对策その4工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	217日間	自 令和 8年 8月27日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	167,760,928		
砂防土工	式	1	13,601,442		
掘削工	m3	1	529,480	掘削	350 m3
				【表土はぎ】	
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
掘削工(ICT)	m3	1	341,088	掘削(ICT)	220 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	10,982,160	盛土(流用土)	980 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				盛土(流用土)	420 m3
				2.5m未満；	
				盛土(碎石)	450 m3
				2.5m未満 C-40；	
盛土工(ICT)	式	1	1,748,714	路体(築堤)盛土(ICT)	1,600 m3
				W≧4.0m；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
擁壁工	式	1	112,868,414		
作業土工	式	1	2,459,265	床掘り	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ; 積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 埋戻し	1 式
				最大埋戻幅4.0m以上 ;	
補強盛土工	式	1	110,409,149	ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製ユニット H=0.6m ;	1,561 m2
				ジオテキスタイル敷設	13,060 m2
				壁面強化材敷設含む ; まき出し・敷均し・締固め	11,900 m3
				基盤排水層含む ; 吸出防止材	1,562 m2
				基盤排水層用 ;	
地盤改良工	式	1	39,217,008		
固結工(ICT)	式	1	39,217,008	中層混合処理(ICT) トレンチ式 改良深2.0m<L≤5.0m ;	6,792 m3
水路工	式	1	2,074,064		
側溝工	式	1	1,298,460	プレキャストU型側溝 PUT-300 ;	102 m
集水樹工	式	1	207,600	プレキャスト集水樹 B600×H800 ; 現場打集水樹 600×800 t=150mm ;	1 箇所 1 個
張りコンクリート工	式	1	448,700	コンクリート 18-8-40BB W/C≤60% ;	10 m3
プレスト管設置工	式	1	119,304	プレスト管設置 DSM-300 (高密度ポリエチレン管) 波状管 シングル ;	12 m

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	167,760,928	
共通仮設費	式	1	16,551,600	
共通仮設費	式	1	5,026,600	
運搬費	式	1	2,122,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 中層混合処理機ベースマシン（トレンチャ式）；
技術管理費	式	1	1,713,600	六価クロム溶出量試験 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； システム初期費（ICT） 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,191,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,525,000	
純工事費	式	1	184,312,528	
現場管理費	式	1	43,162,000	
工事原価	式	1	227,474,528	
一般管理費等	式	1	37,545,472	
工事価格	式	1	265,020,000	