

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 戸狩狹窄部河道掘削その5工事 |
| 工事地名 | 長野県飯山市常郷地先     |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 千曲川河川事務所 | 工 務 課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 212日間    | 自 令和 8年 9月 1日<br>至 令和 9年 3月31日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名                | 戸狩狹窄部河道掘削その5工事 |     |            |                                                                                         |
|--------------------|----------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別         | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                 |
| 浚渫(河川)             | 式              | 1   | 85,454,982 |                                                                                         |
| 浚渫工(バックホウ浚渫船)      | 式              | 1   | 34,100,000 |                                                                                         |
| 作業船運転工             | 式              | 1   | 27,168,400 | 土運搬船運転 1 式                                                                              |
| 揚土工                | 式              | 1   | 6,931,600  | 浚渫土揚土 1 式                                                                               |
| 浚渫工(バックホウ浚渫船(ICT)) | 式              | 1   | 30,444,000 |                                                                                         |
| 浚渫船運転工             | 式              | 1   | 30,444,000 | バックホウ浚渫船(ICT)運転 6,000 m3<br>D1.0m3 ;                                                    |
| 残土処理工              | 式              | 1   | 14,617,200 |                                                                                         |
| 残土処理工              | 式              | 1   | 14,617,200 | 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満 ;<br>整地 1 式<br>残土受入れ地での処理 ;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; |
| 仮設工                | 式              | 1   | 6,293,782  |                                                                                         |
| 工事用道路工             | 式              | 1   | 3,509,762  | 敷鉄板 1 式<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;                                                   |
| 除雪工                | 式              | 1   | 489,020    | 現場除雪 1 式                                                                                |
| 交通管理工              | 式              | 1   | 2,295,000  | 交通誘導警備員 1 式                                                                             |
| 直接工事費              | 式              | 1   | 85,454,982 |                                                                                         |
| 共通仮設費              | 式              | 1   | 14,451,484 |                                                                                         |
| 共通仮設費              | 式              | 1   | 7,965,484  |                                                                                         |

## 積算内訳書

| 工事名          | 戸狩狹窄部河道掘削その5工事 |     |             |                                                                                               |
|--------------|----------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                       |
| 運搬費          | 式              | 1   | 5,011,884   | <div> <div> <div>重建設機械分解組立輸送費</div> <div>仮設材運搬費</div> </div> <div>1</div> <div>式</div> </div> |
| 準備費          | 式              | 1   | 1,061,600   | <div> <div>繫船費(河川)</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>                                     |
| 技術管理費        | 式              | 1   | 1,200,000   | <div> <div>システム初期費(ICT)</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>                                |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 692,000     |                                                                                               |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 6,486,000   |                                                                                               |
| 純工事費         | 式              | 1   | 99,906,466  |                                                                                               |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 26,215,000  |                                                                                               |
| 工事原価         | 式              | 1   | 126,121,466 |                                                                                               |
| 一般管理費等       | 式              | 1   | 22,508,534  |                                                                                               |
| 工事価格         | 式              | 1   | 148,630,000 |                                                                                               |
|              |                |     |             |                                                                                               |