

積算内訳書

1. 工事名

工事名	下生野築堤その2工事
工事地名	長野県東筑摩郡生坂村下生野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	336日間	自 令和 7年 3月29日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	88,132,351		
河川土工		式	1	12,150,256		
掘削工		式	1	1,297,209	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 整地 敷均し(ルース)；	470 m3 1 式
盛土工		式	1	7,750,910	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	310 m3 300 m3 5,200 m3 1 式 1 式
法面整形工		式	1	1,661,164	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 法面整形(盛土部) 【覆土部】 法面締固め有 現場制約無；	260 m2 2,470 m2 90 m2
残土処理工		式	1	1,440,973	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 470 m3
護岸基礎工		式	1	5,833,395		
作業土工		式	1	2,606,215	床掘り 土砂； 土砂等運搬	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 埋戻し	1	式
				土砂 ; 埋戻し	1	式
				土砂 ; 埋戻し	1	式
				土砂 ; 基面整正	1	式
				上段 積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
基礎工	式	1	3,227,180	プレキャスト基礎 中段 基-P-1型-無 ; プレキャスト基礎 上段 基-P-1型-有 ; 目地板 中上段 瀝青繊維質目地板t=10 ;	61	m
法覆護岸工	式	1	37,010,652		60	m
作業土工	式	1	23,059	基面整正 中上段	2	m2
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	32,003,130	現場打小口止コンクリート 擦付コンクリート 18-8-25(高炉) W/C≤60% ; 大型連節ブロック張 連-I ; 吸出し防止材(全面)設置	10	m3
					1,859	m2
					1,860	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				合繊 不織布 10mm ; 目地板	60 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
護岸付属物工	式	1	4,931,480	プレキャスト隔壁 下段	23 m
				隔1 基礎碎石無 ;	
				プレキャスト隔壁 中上段	63 m
				隔4 基礎碎石有 ;	
				現場打小口止コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ;	17 m3
				プレキャスト小口止 下段	9 m
				小口止8 基礎碎石無 ;	
				プレキャスト小口止 中上段	30 m
				小口止8 基礎碎石有 ;	
植生工	式	1	52,983	野芝種子吹付 発芽促進処理済 ;	90 m2
根固め工	式	1	8,894,676		
根固めブロック工	式	1	8,894,676	消波根固めブロック製作 平型 ブロック種類 (実質量) 5 t ;	84 個
				根固めブロック据付 鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 5 t ブロック購入 無 ;	84 個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 3.0km以下 ;	84 個
堤防付帯施設工	式	1	624,228		
堤脚水路工	式	1	624,228	プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A JIS A 5372 ;	37 m
				側溝蓋	67 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 ハテナ鋼製グレーチング(すべり止め型) かさ上げ(JI Sタイプ) 300用 T-25 995×410×95 ; 側溝蓋 240 33×4.5×60 ;	7 枚 15 枚
構造物撤去工	式	1	3,817,912		
防護柵撤去工	式	1	104,040	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	2,081,889	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	249 m3
排水構造物撤去工	式	1	14,150	マンホール撤去 2000Kg/基以下 ;	1 式
運搬処理工	式	1	1,617,833	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 ガードレール・マンホール ;	249 m3 249 m3 1 式
仮設工	式	1	19,801,232		
工事用道路工	式	1	1,294,968	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式
土留・仮締切工	式	1	15,321,664	土木シート ポリプロピレン(P.P)系織布 厚0.37mm 980N/5cm ; 袋詰め根固め 2t型 敷設・撤去 ; 締切盛土 設置 ; 締切盛土撤去	1 式 1 式 1 式 1 式
水替工	式	1	1,707,600	ポンプ 排水 450以上1300(m3/h)未満 常時排水 ;	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	88,132,351		
共通仮設費	式	1	8,971,677		
共通仮設費	式	1	2,124,677		
運搬費	式	1	1,251,377	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価コル溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験；	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	866,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,847,000		
純工事費	式	1	97,104,028		
現場管理費	式	1	26,526,000		
工事原価	式	1	233,056,088		
一般管理費等	式	1	34,573,912		
工事価格	式	1	267,630,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	72,303,879		
河川土工	式	1	65,932,900		
掘削工 (ICT)	式	1	65,932,900	掘削 (ICT)	11,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
仮設工	式	1	6,370,979		
工事用道路工	式	1	4,893,979	敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096 (mm) 撤去 ;	
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	72,303,879		
共通仮設費	式	1	13,413,181		
共通仮設費	式	1	7,586,181		
運搬費	式	1	6,180,330	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	646,851	保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	759,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,827,000		
純工事費	式	1	85,717,060		
現場管理費	式	1	23,709,000		

仮番号

- 7 -