

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井左岸築堤その4他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	337日間	自 令和 7年 3月28日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井左岸築堤その4他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	59,921,427	
河川土工	式	1	48,591,279	
掘削工	式	1	314,080	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 1,300 m3
盛土工 (ICT)	式	1	33,145,648	路体(築堤)盛土 (ICT) 33,800 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	14,048,834	法面整形(盛土部) (ICT) 5,780 m2 法面締固め無し ; 法面整形(盛土部) (ICT) 2,530 m2 【衣土】 法面締固め有り ;
残土処理工	式	1	1,082,717	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法覆護岸工	式	1	7,710,445	
植生工	式	1	5,368,510	張芝 2,830 m2 張芝工 500m2以上 ;
防草・浸食防止剤	式	1	2,341,935	防草・浸食防止剤 3,550 m2
仮設工	式	1	3,619,703	
工事用道路工	式	1	2,142,703	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	上今井左岸築堤その4他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	59,921,427	
共通仮設費	式	1	10,236,365	
共通仮設費	式	1	5,233,365	
運搬費	式	1	3,265,080	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,315,285	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	653,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,003,000	
純工事費	式	1	70,157,792	
現場管理費	式	1	20,458,000	
工事原価	式	1	235,167,134	
一般管理費等	式	1	34,032,866	
工事価格	式	1	269,200,000	

積算内訳書

工事名	上今井左岸築堤その4他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	100,166,772	
河川土工	式	1	95,272,780	
掘削工	式	1	572,730	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 1,700 m3
掘削工(ICT)	式	1	36,159,850	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 8,500 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
掘削工(ICT)	式	1	37,079,100	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 9,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	21,461,100	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
仮設工	式	1	4,893,992	
工事用道路工	式	1	4,893,992	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 撤去 ;
直接工事費	式	1	100,166,772	
共通仮設費	式	1	16,022,570	
共通仮設費	式	1	8,978,570	
運搬費	式	1	8,008,830	仮設材運搬費 1 式

