

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地斜面对策その2工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	336日間	自 令和 7年 3月29日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	167,632,066		
砂防土工	式	1	29,853,134		
掘削工 (ICT)	式	1	19,249,346	掘削 (ICT)	22,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	9,132,414	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	9,300 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,471,374	法面整形 (盛土部) (ICT)	2,580 m2
				法面締固め無し ;	
法面工	式	1	571,728		
植生工	式	1	571,728	種子吹付	2,580 m2
擁壁工	式	1	90,213,446		
作業土工	式	1	2,460,236	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
補強盛土工	式	1	87,753,210	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	1,555 m2
				鋼製ユニット H=0.6m ;	
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	10,440 m2

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				壁面強化材敷設含む； まき出し・敷均し・締固め 背面側碎石・盛土含む；	12,800 m3
地盤改良工	式	1	27,382,900		
固結工	式	1	27,382,900	中層混合処理 改良深度 0m 施工規模 0m3；	6,700 m3
水路工	式	1	7,517,952		
側溝工	式	1	5,574,272	U型側溝 PU-300 小段水路； U型側溝 PU-300 縦排水路； U型側溝 PUT-300；	400 m 52 m 150 m
集水桝工	式	1	790,750	プレキャスト集水桝 B600×H800； 現場打集水桝 B600×H800 t=150；	7 箇所 3 箇所
張コンクリート工	式	1	796,200	コンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm 堤脚水路部；	20 m3
プレスト管設置工	式	1	356,730	プレスト管設置 DSM-300；	33 m
仮設工	式	1	12,092,906		
工事用道路工	式	1	12,092,906	工事用道路盛土 碎石舗装 RC-40 t=100mm； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置；	1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	167,632,066		
共通仮設費	式	1	19,788,265		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地斜面对策その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,903,265	
運搬費	式	1	5,104,730	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,307,535	六価カド溶出量試験 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,491,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,885,000	
純工事費	式	1	187,420,331	
現場管理費	式	1	46,553,000	
工事原価	式	1	233,973,331	
一般管理費等	式	1	35,796,669	
工事価格	式	1	269,770,000	