

積算内訳書

1. 工事名

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事
工事地名	長野県千曲市雨宮地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	336日間	自 令和 7年 3月29日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	176,436,135		
河川土工	式	1	16,971,201		
掘削工	式	1	1,228,230	掘削	1,100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	3,842,464	路体(築堤)盛土	450 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	240 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	11,900,507	法面整形(切土部)	630 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1,310 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
				法面整形(盛土部)	190 m2
				【吸出防止材設置部】	
				法面締固め有 現場制約無；	
				法面整形(盛土部)【覆土】	850 m2
				粘性土 締固め有；	
				張芝	3,670 m2
				張芝工 500m2以上；	
河川土工	式	1	10,114,845		

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
掘削工	式	1	2,310,180	掘削	2,700 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工	式	1	400,947	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	250 m3
法面整形工	式	1	7,403,718	4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				法面整形(切土部)	1,600 m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	640 m2
護岸基礎工	式	1	6,789,406	法面締固め無 現場制約無；	
				法面整形(盛土部)	370 m2
				【吸出防止材設置部】	
				法面締固め有 現場制約無；	
				法面整形(盛土部)【覆土】	180 m2
				粘性土 締固め有；	
				張芝	2,420 m2
作業土工	式	1	110,286	張芝工 500m2以上；	
基礎工	式	1	6,679,120	基面整正	1 式
基礎工	式	1	6,679,120	プレキャスト基礎	233 m
				基-P-1型-有；	

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャスト基礎 基-P-3型-有；	1	m
護岸基礎工	式	1	5,358,463			
作業土工	式	1	55,143	基面整正	1	式
基礎工	式	1	5,303,320	プレキャスト基礎 基-P-1型-有；	187	m
法覆護岸工	式	1	53,865,550			
作業土工	式	1	2,088,814	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				4m≦W；		
				埋戻し	1	式
				1m≦W<4m；		
				埋戻し	1	式
				W<1m；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				トレン砕石	43	m3
大型ブロック張工	式	1	31,817,220	大型ブロック張	984	m2
				張-(大型)-1-0.35m；		
				調整コンクリート	31	m3
				21-8-40BB W/C≦60%；		
				型枠	53	m2
				一般型枠；		
				遮水シート張	984	m2
				遮水シートA 厚1.0+10.0mm PVC+反毛フェルト；		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	18,121,440	大型連節ブロック張	866	m2
				覆土タイプ；		
				法肩ブロック	47	m

積算内訳書

工事名		雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1:4.0用； 吸出し防止材(全面)設置	790	m2
				t=10mm； 目地板	115	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
護岸付属物工	式	1	1,838,076	プレキャスト小口止	25	m
				小口止8；		
				プレキャスト隔壁	27	m
				隔2；		
				現場打ちコンクリート	2	m3
				21-8-40BB W/C≤60%；		
				型枠	13	m2
				一般型枠；		
法覆護岸工	式	1	57,021,977			
作業土工	式	1	2,235,121	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				4m≤W；		
				埋戻し	1	式
				1m≤W<4m；		
				埋戻し	1	式
				W<1m；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				トレン砕石	36	m3
大型ブロック張工	式	1	34,216,590	大型ブロック張	1,068	m2
				張-(大型)-1-0.35m；		
				調整コンクリート	21	m3
				21-8-40BB W/C≤60%；		
				型枠	33	m2
				一般型枠；		

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				遮水シート張	1,189	m2
				遮水シートA 厚1.0+10.0mm PVC+反毛フェルト；		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	19,370,080	大型連節ブロック張	860	m2
				覆土タイプ；		
				法肩ブロック	102	m
				1:4.0用；		
				吸出し防止材(全面)設置	1,210	m2
				t=10mm；		
				目地板	104	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
護岸付属物工	式	1	1,200,186	プレキャスト小口止	10	m
				小口止8；		
				プレキャスト隔壁	16	m
				隔2；		
				現場打ちコンクリート	4	m3
				21-8-40BB W/C≤60%；		
				型枠	20	m2
				一般型枠；		
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D13 L=250mm；		
				コンクリート削孔	23	孔
				φ16 L=100mm；		
				樹脂カプセルアンカー	23	本
				HP-12；		
付帯道路工	式	1	8,615,035			
舗装準備工	式	1	100,104	不陸整正	776	m2
				補足材無し；		
アスファルト舗装工	式	1	2,479,204	下層路盤(車道・路肩部)	776	m2
				RC-40 t=150mm；		
				表層(車道・路肩部)	788	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm；		
坂路工	式	1	6,035,727	路体(築堤)盛土	70	m3
				2.5m未満；		

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	140	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	70	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	480	m2
				法面整形(盛土部)【覆土】 粘性土 締固め有；	520	m2
				張芝 張芝工 500m2以上；	540	m2
				不陸整正 補足材無し；	290	m2
				碎石舗装 RC-40 t=100mm；	113	m2
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm；	177	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm；	177	m2
				法先ブロック NW-H500-L2000；	60	m
付帯道路工	式	1	12,801,005			
舗装準備工	式	1	60,372	不陸整正 補足材無し；	468	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,501,274	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm；	468	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm；	478	m2
坂路工	式	1	11,239,359	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	110	m3

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	10 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,000 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	760 m2
				法面整形(盛土部)【覆土】 粘性土 締固め有；	950 m2
				張芝 張芝工 500m2以上；	1,000 m2
				不陸整正 補足材無し；	543 m2
				碎石舗装 RC-40 t=100mm；	46 m2
				下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm；	497 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm；	497 m2
				歩車道境界ブロック Fb-20；	34 m
				法先ブロック NW-H500-L2000；	67 m
光ケーブル配管工	式	1	1,107,720		
配管工	式	1	1,107,720	配管設置(埋設部) 合成樹脂多孔管 φ80×3条 縦140mm×横391mm 一般タイプ；	102 m
構造物撤去工	式	1	334,554		

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その３工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	162,282	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≦15cm；	740 m2
運搬処理工	式	1	172,272	殻運搬 アスファルト殻；	37 m3
				殻処分 アスファルト殻；	37 m3
構造物撤去工	式	1	365,079		
構造物取壊し工	式	1	171,054	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≦15cm；	780 m2
運搬処理工	式	1	194,025	殻運搬 アスファルト殻；	39 m3
				殻処分 アスファルト殻；	39 m3
仮設工	式	1	3,091,300		
工事用道路工	式	1	1,023,500	敷鉄板 雨宮地区 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
				敷鉄板 塩崎地区 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	2,067,800	交通誘導警備員 雨宮地区	1 式
				交通誘導警備員 塩崎地区	1 式
直接工事費	式	1	176,436,135		
共通仮設費	式	1	14,185,430		
共通仮設費	式	1	2,153,430		
運搬費	式	1	596,130	仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験；
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,550,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,032,000	
純工事費	式	1	190,621,565	
現場管理費	式	1	45,366,000	
工事原価	式	1	235,987,565	
一般管理費等	式	1	36,052,435	
工事価格	式	1	272,040,000	