

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地囲繞堤その2他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 7年 3月28日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地圍繞堤その２他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	113, 107, 811		
河川土工		式	1	85, 688, 767		
掘削工		式	1	797, 280	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10, 000m3以上50, 000m3未満；	3, 300 m3
盛土工 (ICT)		式	1	25, 996, 756	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 積込 (ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満；	26, 500 m3 1 式 1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	56, 198, 301	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し； 法面整形 (盛土部) (ICT) 【覆土】 法面締固め有り；	7, 270 m2 7, 620 m2
残土処理工		式	1	2, 696, 430	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	14, 455, 140		
植生工		式	1	14, 455, 140	張芝 張芝工 500m2以上；	7, 620 m2
付帯道路工		式	1	5, 684, 704		
アスファルト舗装工		式	1	5, 684, 704	下層路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 140mm ； 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100mm ； 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；	1, 360 m2 1, 360 m2 1, 320 m2

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	7,279,200	
工事用道路工	式	1	7,279,200	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
直接工事費	式	1	113,107,811	
共通仮設費	式	1	15,739,283	
共通仮設費	式	1	7,347,283	
運搬費	式	1	4,901,760	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,360,523	六価カド溶出試験 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,085,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,392,000	
純工事費	式	1	128,847,094	
現場管理費	式	1	33,240,000	
工事原価	式	1	231,887,811	
一般管理費等	式	1	34,582,189	
工事価格	式	1	266,470,000	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	41,836,480	
河川土工	式	1	26,689,960	
掘削工	式	1	134,760	掘削 400 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	21,882,000	掘削 (ICT) 3,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
残土処理工	式	1	4,673,200	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
仮設工	式	1	15,146,520	
工事用道路工	式	1	15,146,520	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 撤去；
直接工事費	式	1	41,836,480	
共通仮設費	式	1	11,842,237	
共通仮設費	式	1	8,184,237	
運搬費	式	1	7,693,470	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	21,767	保守管理 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	469,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,658,000	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地囲繞堤その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	53,678,717	
現場管理費	式	1	16,122,000	
工事原価	式	1	69,800,717	