

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水池内掘削その1他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	265,533,915	
河川土工	式	1	44,213,320	
掘削工	m3	1	12,775,320	掘削 10,800 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受入れ地での処理;
掘削工(ICT)	m3	1	31,438,000	掘削(ICT) 44,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
地盤改良工	式	1	213,609,500	
土砂攪拌・混合(3種)	式	1	213,609,500	土砂攪拌・混合(3種) 73,000 m3 生石灰 2,900 t 自走式土質改良機設置・撤去 1 台・回 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
仮設工	式	1	7,711,095	
工事用道路工	式	1	7,711,095	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去;
直接工事費	式	1	265,533,915	
共通仮設費	式	1	25,006,879	
共通仮設費	式	1	8,251,879	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その1他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	5,308,410	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	793,469	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,150,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,755,000	
純工事費	式	1	290,540,794	
現場管理費	式	1	63,541,000	
工事原価	式	1	354,081,794	
一般管理費等	式	1	50,978,206	
工事価格	式	1	405,060,000	