

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	248,224,060	
河川土工	式	1	44,642,120	
掘削工	式	1	12,775,320	掘削 10,800 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
掘削工 (ICT)	式	1	31,866,800	掘削 (ICT) 38,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
地盤改良工	式	1	188,755,100	
土砂攪拌・混合 (3種)	式	1	188,755,100	土砂攪拌・混合 (3種) 64,000 m3 生石灰 2,600 t 自走式土質改良機設置・撤去 1 台・回 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	14,826,840	
工事用道路工	式	1	14,826,840	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ;
直接工事費	式	1	248,224,060	
共通仮設費	式	1	28,872,280	
共通仮設費	式	1	13,011,280	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	10,209,460	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	766,820	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,035,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,861,000	
純工事費	式	1	277,096,340	
現場管理費	式	1	61,182,000	
工事原価	式	1	338,278,340	
一般管理費等	式	1	49,041,660	
工事価格	式	1	387,320,000	