

積算内訳書

1. 工事名

工事名	立ヶ花上流河道掘削外工事
工事地名	長野県長野市津野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	立ヶ花上流河道掘削外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	265,598,769		
河川土工	式	1	183,829,524		
掘削工	式	1	1,010,700	掘削	3,000 m3
				表土はぎ	
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工 (ICT)	式	1	61,355,110	掘削 (ICT)	23,500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工	式	1	46,850,270	路体 (築堤) 盛土	2,600 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	4,000 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	2,900 m3
				4.0m以上；	
				砕石工	1,740 m3
				割栗石150-200mm；	
				吸出し防止材 (全面) 設置	7,740 m2
				合繊 不織布 10mm；	
法面整形工	式	1	48,969,444	法面整形 (盛土部)	11,820 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
				法面整形 (盛土部)	12,180 m2
				【覆土】	
				法面締固め有 現場制約無；	
残土処理工	式	1	25,644,000	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	23,105,460		
植生工	式	1	23,105,460	張芝	12,180 m2
				張芝工 500m2以上；	

積算内訳書

工事名	立ヶ花上流河道掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付帯道路工	式	1	50,136,480	
アスファルト舗装工	式	1	50,136,480	下層路盤(車道・路肩部) 14,400 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 18,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
仮設工	式	1	8,527,305	
工事用道路工	式	1	7,050,305	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	265,598,769	
共通仮設費	式	1	23,687,529	
共通仮設費	式	1	7,481,529	
運搬費	式	1	4,747,840	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	709,689	六価クロム溶出試験 1 式 環境庁告示第46号溶出試験 ; 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,024,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	16,206,000	
純工事費	式	1	289,286,298	
現場管理費	式	1	61,464,000	
工事原価	式	1	350,750,298	

積算内訳書

工事名	立ヶ花上流河道掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	49,259,702	
工事価格	式	1	400,010,000	