

積算内訳書

1. 工事名

工事名	松本管内根固補修工事
工事地名	長野県松本市氷室地先～長野県松本市上新地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	218日間	自 令和 7年 3月28日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	松本管内根固補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	34,268,853	
根固め工	式	1	22,184,595	
根固めブロック工	式	1	22,184,595	根固めブロック製作 210 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 5 t ; 根固めブロック据付 105 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 5 t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 30 個 小宮地先 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 3.0km以下 ; 消波根固めブロック運搬 75 個 上新地先 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 3.5km以下 ; 消波根固めブロック運搬 105 個 氷室地先 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.5km以下 ;
堤防養生工	式	1	2,201,210	
伐木除根工	式	1	2,201,210	伐木・伐竹 3,000 m2 伐木(人力施工：粗) ; 伐木・伐竹(複合) 3,000 m2 伐木(機械施工) ; 集積積込み 3,000 m2 伐木伐竹運搬 100 m3 処分費 50 m3 枝葉 ; 処分費 50 m3 根 ;

積算内訳書

工事名	松本管内根固補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,883,048	
工事用道路工	式	1	6,929,048	工事用道路工 小宮地先 1 式 工事用道路工 上新地先 1 式
交通管理工	式	1	2,954,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	34,268,853	
共通仮設費	式	1	10,450,748	
共通仮設費	式	1	7,267,748	
運搬費	式	1	6,776,848	仮設材運搬費 小宮地先 1 式 仮設材運搬費 上新地先 1 式
技術管理費	式	1	78,900	河川管理維持技術者の助言 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	412,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,183,000	
純工事費	式	1	44,719,601	
現場管理費	式	1	14,119,000	
工事原価	式	1	58,838,601	
一般管理費等	式	1	10,741,399	
工事価格	式	1	69,580,000	