

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その2工事
工事地名	長野県長野市穂保地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	270日間	自 令和7年4月1日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	16,596,100	
河川土工	式	1	15,119,100	
掘削工	式	1	6,376,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
盛土工	式	1	2,179,580	整地 20,200 m3 【備蓄土砂】 敷均し(ルース) ;
盛土工(ICT)	式	1	6,563,520	路体(築堤)盛土(ICT) 25,800 m3
仮設工	式	1	1,477,000	
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員 1 式 B ;
直接工事費	式	1	16,596,100	
共通仮設費	式	1	2,630,378	
共通仮設費	式	1	863,378	
技術管理費	式	1	629,378	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	234,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,767,000	
純工事費	式	1	19,226,478	
現場管理費	式	1	7,252,000	

積算内訳書

工事名	長沼地区河川防災ステーション基盤整備その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	136,687,138	
河川土工	式	1	125,056,420	
掘削工(ICT)	式	1	125,056,420	掘削(ICT) 36,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
仮設工	式	1	11,630,718	
工事用道路工	式	1	10,153,718	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 撤去;
交通管理工	式	1	1,477,000	交通誘導警備員 1 式 B;
直接工事費	式	1	136,687,138	
共通仮設費	式	1	20,085,547	
共通仮設費	式	1	10,312,547	
運搬費	式	1	8,294,076	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	761,471	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,257,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,773,000	
純工事費	式	1	156,772,685	

