

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度千曲川中野管内維持工事
工事地名	長野県飯山市常郷地先～長野県長野市村山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	管	理	課
2) 主 工 種	河川維持工事			
3) 工 期	377日間	自	令和 7年 3月20日	
		至	令和 8年 3月31日	
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和7年度千曲川中野管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	63,155,092		
除草工	式	1	58,561,081		
堤防除草工	式	1	58,561,081	除草	498,400m2
				肩掛式（カッタ径255mm）飛散防止措置無し；	
				除草	35,600m2
				肩掛式（カッタ径255mm）飛散防止措置有り；	
				除草	1,455,800m2
				遠隔操作式（刈幅185cm）機械貸与；	
				集草	233,700m2
				人力；	
				集草	450,000m2
				遠隔操作式（集草幅180cm）機械貸与；	
				積込・運搬・荷卸	44,170m2
				ダンプトラック(2t積級)6.0km≦L<7.5km DID区間無し 梱包無し；	
				積込・運搬・荷卸	10,500m2
				ダンプトラック(2t積級)13.0km≦L<17.0km DID区間無し 梱包無し；	
				積込・運搬・荷卸	68,300m2
				ダンプトラック(2t積級)22.0km≦L<25.0km DID区間無し 梱包無し；	
				積込・運搬・荷卸	93,600m2
				ダンプトラック(2t積級)25.0km≦L<32.5km DID区間無し 梱包無し；	
				積込・運搬・荷卸	467,200m2
				ダンプトラック(2t積級)32.5km≦L<40.0km DID区間無し 梱包無し；	
堤防養生工	式	1	29,522		
芝養生工	式	1	1,072	抜根	10m2
				抜根+集草+積込運搬；	

積算内訳書

工事名	令和7年度千曲川中野管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	28,450	張芝	10	m2
				張芝工 100m2未満；		
路面補修工	式	1	412,305			
不陸整正工	式	1	3,937	不陸整正・締固め	10	m2
				補修材無；		
				再生砕石	1	m3
				RC-40 材料費のみ；		
アスファルト舗装補修工	式	1	408,368	パッチング	1	t
				常温合材30kg/袋；		
				上層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				路盤材(各種) 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 1		
				50mm；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	1	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；		
清掃工	式	1	114,640			
塵芥処理工	式	1	114,640	散在塵芥処理	100	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	10	m3
応急処理工	式	1	1,121,860			
応急処理作業工	式	1	1,121,860	作業A	9	日
				普通作業員2人/日；		
				作業AA	2	日
				特殊作業員2人/日；		
				作業B	2	日
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 運転手付		

積算内訳書

工事名	令和7年度千曲川中野管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				き； 作業C ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 運転手付き； 2 日	
				き； 作業D トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4t級 2t吊能力 運転手付き； 2 日	
				作業E バックホ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.5m 3 運転手付き； 2 日	
				作業F バックホ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次)山積み0.28 m3 運転手付き； 2 日	
				作業G ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準)]3t 級 運転手付き； 1 日	
				作業H ラフテレンクレーン[油圧伸縮シフ型]排出ガス対策型(第1 次基準)25t吊 運転手付き； 2 日	
構造物撤去工	式	1	25,231		
構造物取壊し工	式	1	25,231	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 1 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 1 m3	
撤去物処理工	式	1	465,800		
廃材処理工	式	1	465,800	廃材処分 伐採木 (A) 処分費のみ； 1 t 廃材処分 伐採木 (B) 処分費のみ； 1 m3 廃材処分 伐採木 (C) 処分費のみ； 1 m3 廃材処分 1 m3	

積算内訳書

工事名		令和7年度千曲川中野管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				伐採木 (D) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 m3
				剪定枝 (A) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				剪定枝 (B) 処分費のみ；	
				廃材処分	20 t
				刈草 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				アスファルト塊 (A) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				アスファルト塊 (B) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				アスファルト塊 (C) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				アスファルト塊 (D) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				コンクリート塊 (無筋) (A) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				コンクリート塊 (無筋) (B) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (無筋) (C) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (無筋) (D) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				コンクリート塊 (有筋) (A) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				コンクリート塊 (有筋) (B) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 t
				コンクリート塊 (有筋) (C) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (有筋) (D) 処分費のみ；	
				廃材処分	1 m3
				コンクリート塊 (有筋) (E) 処分費のみ；	

積算内訳書

工事名	令和7年度千曲川中野管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	14, 995		
工事用道路工	式	1	14, 995	敷鉄板 22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去；	1 枚
				敷鉄板 22×1524×6096 整備費；	10 枚
災害対策機械出動業務	式	1	2, 409, 658		
設営責任者	式	1	569, 323	A 5時～22時（8時～17時）；	46 時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	13 時間
				C 22時～5時；	11 時間
				休日AB 5時～22時；	26 時間
				休日C 22時～5時；	25 時間
設営作業員	式	1	1, 450, 512	A 5時～22時（8時～17時）；	152 時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	44 時間
				C 22時～5時；	28 時間
				休日AB 5時～22時；	82 時間
				休日C 22時～5時；	42 時間
運転員	式	1	109, 998	A 5時～22時（8時～17時）；	18 時間
				B 5時～22時（5時～8時、17時～22時）；	5 時間
				C 22時～5時；	1 時間

積算内訳書

工事名	令和7年度千曲川中野管内維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				休日AB 5時～22時；	6	時間
				休日C 22時～5時；	2	時間
借上車両	式	1	120,860	借上連絡車 1500cc（燃料込み）；	112	時間
				借上トラック 2t積級（燃料込み）；	1	時間
				借上トラック(クレーン装置付) ベーストラック3t級 吊能力2.9t（燃料込み）；	2	時間
直接経費	式	1	158,965	ガソリン レギュラー；	1	L
				軽油 1.2号；	1,005	L
直接工事費	式	1	63,155,092			
共通仮設費	式	1	5,253,020			
共通仮設費	式	1	236,020			
運搬費	式	1	157,120	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	78,900	河川維持管理技術者等からの助言	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,017,000			
純工事費	式	1	68,408,112			
現場管理費	式	1	24,292,000			
工事原価	式	1	92,700,112			
一般管理費等	式	1	16,019,888			

積算内訳書

工事名	令和7年度千曲川中野管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
業務委託料	式	1	3,470,000	
工事価格	式	1	112,190,000	