

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	常郷地区築堤護岸その2工事
工事地名	長野県飯山市大字常郷地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	338日間	自 令和 7年 3月27日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	常郷地区築堤護岸その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	265,295,664		
河川土工	式	1	114,848,876		
掘削工	式	1	579,840	掘削（表土はぎ） 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	2,400 m3
掘削工 (ICT)	式	1	6,389,600	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	7,000 m3 1 式 1 式
盛土工	式	1	8,650,200	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	1,300 m3
盛土工 (ICT)	式	1	70,859,562	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 安定処理工	10,900 m3 1 式 1 式 1 式 1 式 10,460 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	4,583,274	法面整形 (切土部) (ICT) ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	1,170 m2 6,190 m2
残土処理工	式	1	23,786,400	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式

# 積算内訳書

工事名	常郷地区築堤護岸その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
護岸基礎工	式	1	14,512,109		
作業土工	式	1	444,909	埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
基礎工	式	1	14,067,200	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				プレキャスト基礎	140 m
				基-P-1型-有；	
法覆護岸工	式	1	80,632,404	プレキャスト基礎	140 m
				基-P-3型-有；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	72,140,034	大型ブロック張	2,145 m2
				張-大型-1-0.35m；	
				連節ブロック水中吊落し	811 m2
				連-I；	
				吸出し防止材設置	811 m2
護岸付属物工	式	1	8,492,370	止杭	30 本
				プレキャスト隔壁	142 m
				隔2；	
				プレキャスト小口止	14 m
				小口止8；	
根固め工	式	1	43,766,775	平張コンクリート	350 m2
				21-8-40BB W/C≤60%；	
				目地板	196 m2
作業土工	式	1	2,782,150	瀝青繊維質目地板t=10；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
作業土工	式	1	2,782,150	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

# 積算内訳書

工事名	常郷地区築堤護岸その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
根固めブロック工	式	1	40,984,625	消波根固めブロック製作 ブロック種類（実質量） 3 t ；	235 個
				根固めブロック据付 3t（層積）；	235 個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け（層積） 3個 4.5km以下；	235 個
				消波根固めブロック製作 ブロック種類（実質量） 3 t ；	341 個
				根固めブロック据付 3t（乱積）；	341 個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け（乱積） 3個 4.5km以下；	341 個
仮設工	式	1	11,535,500		
工事用道路工	式	1	10,797,000	工事用道路	1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	738,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	265,295,664		
共通仮設費	式	1	28,004,633		
共通仮設費	式	1	11,593,633		
運搬費	式	1	8,257,520	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,279,113	六価クロム溶出試験	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式

## 積算内訳書

工事名	常郷地区築堤護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,057,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,411,000	
純工事費	式	1	293,300,297	
現場管理費	式	1	63,021,000	
工事原価	式	1	356,321,297	
一般管理費等	式	1	50,478,703	
工事価格	式	1	406,800,000	