

積算内訳書

1. 工事名

工事名	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事
工事地名	長野県千曲市大字中地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	339日間	自 令和 7年 3月26日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	265,701,528		
河川土工	式	1	99,587,962		
掘削工 (ICT)	式	1	413,900	掘削 (ICT)	500 m3
				土砂 オープンカット；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工	式	1	637,406	路体 (築堤) 盛土	80 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	20 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂；	
盛土工 (ICT)	式	1	52,430,730	4.0m以上；	
				路体 (築堤) 盛土 (ICT)	21,800 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土質改良	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	45,918,046	法面整形 (切土部) (ICT)	310 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	50 m2
				法面締固め無；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	6,500 m2
				【覆土部】	
				法面締固め有り；	
残土処理工	式	1	187,880	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
護岸基礎工	式	1	4,190,940		

積算内訳書

工事名	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
基礎工	式	1	4,190,940	プレキャスト基礎ブロック H300 L2000 ;	234	m
法覆護岸工	式	1	137,188,832			
作業土工	式	1	12,672,870	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	19,109,572	土砂 ;		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	617	m2
				割石模様 控え35cm 0.5m2/個 ;		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	53,749,644	胴込・裏込材(砕石)	301	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				目地板材料費	16	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	53,749,644	大型連節ブロック張	2,834	m2
				連-I ;		
				遮水シート張	2,834	m2
護岸付属物工	式	1	2,004,210	PVC+反毛フェルト 遮水シートA 厚1.0+10.0mm ;		
				現場打天端コンクリート	17	m3
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
				隔壁	10	箇所
				21-8-40BB W/C≤60% ;		
多自然護岸工	式	1	39,143,156	小口止	4	箇所
				21-8-40BB W/C≤60% ;		
				かごマット(多段積)	1,261	m2
				繊維製 B1000×H500 ;		

積算内訳書

工事名	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				遮水シート張	786	m2
				PVC+反毛フェルト 遮水シートA 厚1.0+10.0mm ;		
				吸出し防止材(全面)設置	590	m2
				合繊 不織布 10mm ;		
				裏込め材	50	m3
				割栗石150-200mm ;		
植生工	式	1	10,509,380	張芝	5,540	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
付帯道路工	式	1	1,212,246			
アスファルト舗装工	式	1	935,788	下層路盤(車道・路肩部)	976	m2
				RC-40 t=150mm ;		
管理用通路工	式	1	276,458	砕石舗装	620	m2
				t=100mm ;		
構造物撤去工	式	1	15,247,858			
構造物取壊し工	式	1	9,523,179	コンクリート構造物取壊し	1,139	m3
				無筋構造物 ;		
かご撤去工	式	1	1,554,800	ふとんかご撤去	1	式
				階段式 B1000×H500 ;		
運搬処理工	式	1	4,169,879	殻運搬	1,139	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	1,139	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	8,273,690			
工事用道路工	式	1	4,921,610	敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;		
水替工	式	1	1,707,600	ポンプ排水	1	式
				450以上1300(m3/h)未満 常時排水 ;		
仮水路工	式	1	1,644,480	仮設水路	1	式
直接工事費	式	1	265,701,528			

積算内訳書

工事名	埴生遊水地周囲堤護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	24,094,169	
共通仮設費	式	1	7,329,169	
運搬費	式	1	3,904,914	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,294,255	六価カド溶出試験 1 式 環境庁告示第46号溶出試験； 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,130,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,765,000	
純工事費	式	1	289,795,697	
現場管理費	式	1	63,463,000	
工事原価	式	1	353,258,697	
一般管理費等	式	1	50,901,303	
工事価格	式	1	404,160,000	