

積算内訳書

1. 工事名

工事名	柴地区築堤護岸その4工事
工事地名	長野県長野市松代町柴地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	223日間	自 令和6年7月31日 至 令和7年3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	158,530,900	
河川土工	式	1	15,459,530	
掘削工	式	1	6,344,581	掘削 8,600 m3 土砂 オープンカット 押土無； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
盛土工	式	1	2,380,380	路体(築堤)盛土 170 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 520 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 430 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	5,892,979	法面整形(切土部) 2,190 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 770 m2 法面締固め無 現場制約無； 法面整形(盛土部)(衣土) 910 m2 粘性土 締固め有り；
残土処理工	式	1	841,590	整地 1 式 敷均し(ルース)；
護岸基礎工	式	1	14,455,954	
作業土工	式	1	139,954	基面整正 290 m2
基礎工	式	1	14,316,000	プレキャスト基礎 200 m 基-P-1型-有；

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その4工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				プレキャスト基礎 基-P-6型-有；	100 m
法覆護岸工	式	1	86,843,372		
作業土工	式	1	8,332,462	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 80 m ² 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	68,008,500	大型ブロック張 張-(大型)-1-0.35m；	2,667 m ²
護岸付属物工	式	1	9,454,620	プレキャスト隔壁 隔2； 平張コンクリート 21-8-40BB W/C≤60%；	161.4 m 510 m ²
植生工	式	1	1,047,790	種子吹付 野芝； 張芝 張芝工 300m ² 以上500m ² 未満；	300 m ² 410 m ²
根固め工	式	1	28,405,318		
作業土工	式	1	545,338	基面整正	1,130 m ²
根固めブロック工	式	1	27,859,980	根固めブロック製作 4t 21-8-40BB W/C≤60%； 根固めブロック据付 4t； 消波根固めブロック運搬 4t；	318 個 318 個 318 個

積算内訳書

工事名	柴地区築堤護岸その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付帯道路工	式	1	1,852,346	
舗装準備工	式	1	72,326	不陸整正 補足材無し； 580 m2
アスファルト舗装工	式	1	1,780,020	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； 580 m2 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm； 580 m2
仮設工	式	1	11,514,380	
工事用道路工	式	1	44,530	敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm； 1 式
土留・仮締切工	式	1	11,469,850	仮締切盛土 瀬替掘削 1 式 1 式
直接工事費	式	1	158,530,900	
共通仮設費	式	1	12,881,100	
共通仮設費	式	1	1,864,100	
運搬費	式	1	430,800	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験 1 検体
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,426,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,017,000	
純工事費	式	1	171,412,000	
現場管理費	式	1	42,062,000	
工事原価	式	1	213,474,000	

