

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約した上今井遊水地池内掘削その9他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月13日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 千曲川河川事務所長

田澤 信行

受注者 住所 長野県飯山市大字常磐1234番地

氏名 株式会社フクザワコーポレーション

代表取締役 福澤直樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		267,780,700	
河川土工		式	1		35,208,460	
掘削工		式	1		7,945,900	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	8,800	200.5	1,764,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,246,280	7,800m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		935,220	7,800m3
掘削工(ICT)		式	1		27,262,560	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	31,200	277.4	8,654,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,866,800	31,200m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,740,880	31,200m3
地盤改良工		式	1		222,210,100	
安定処理工		式	1		222,210,100	
自走式土質改良機設置・撤去		台・回	1	232,600	232,600	
安定処理工(自走式土質改良工) (生石灰)	固化剤:生石灰 土質安定処理 75,000m3	m3	75,000	2,367	177,525,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上					75,000m3
		式	1		14,437,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					75,000m3
		式	1		21,022,500	
整地	残土受入れ地での処理					75,000m3
		式	1		8,992,500	
仮設工						
		式	1		10,362,140	
工事用道路工						
		式	1		6,338,340	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm					1,380m2
		式	1		2,748,960	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					1,380m2
		式	1		3,589,380	
作業ヤード整備工						
		式	1		4,023,800	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					1,550m2
		式	1		4,023,800	
直接工事費						
		式	1		267,780,700	
共通仮設費						
		式	1		24,080,477	
共通仮設費						
		式	1		7,635,602	
運搬費						
		式	1		5,391,674	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		489,951	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						239t
		式	1		2,311,130	
仮設材運搬費						267.9t
		式	1		2,590,593	
技術管理費						
		式	1		557,393	
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験					1検体
		式	1		7,176	
システム初期費(ICT)						
		式	1		550,217	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,686,535	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		16,444,875	
純工事費						
		式	1		291,861,177	
現場管理費						
		式	1		60,541,395	
工事原価						
		式	1		352,402,572	
一般管理費等						
		式	1		54,077,428	
工事価格						
		式	1		406,480,000	
消費税相当額						
		式	1		40,648,000	
工事費計						
		式	1		447,128,000	