

単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約した下生野築堤その3工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月17日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

千曲川河川事務所長 田澤 信行

受注者 住所 長野県東筑摩郡生坂村5523番地

氏名 平林建設株式会社

代表取締役 平林慶則

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		188,373,766	
河川土工						
		式	1		63,857,203	
掘削工(ICT)						
		式	1		500,612	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	1,000	398.3	398,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		76,461	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		25,851	
盛土工						
		式	1		4,230,483	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	390	6,300	2,457,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	700	811.9	568,330	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		411,433	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		248,490	
土材料	購入土					
		式	1		545,230	
盛土工(ICT)						
		式	1		52,900,480	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		m3	9,400	241.7	2,271,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料	購入土					
		式	1		50,628,500	
法面整形工(ICT)						
		式	1		2,714,388	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	2,380	528.6	1,258,068	
法面整形(盛土部)(衣土)(ICT)	法面締固め有り					
		m2	480	3,034	1,456,320	
残土処理工						
		式	1		3,511,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,745,780	
残土等処分						
		式	1		1,765,460	
護岸基礎工						
		式	1		18,057,735	
作業土工						
		式	1		6,259,791	
床掘り	土砂					
		式	1		827,750	
埋戻し	W<1m					
		式	1		283,680	
埋戻し	1m≦W<4m					
		式	1		911,800	
埋戻し	4m≦W					
		式	1		884,700	
基面整正						
		式	1		109,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		587,340	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,224,651	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		430,850	
基礎工						
		式	1		11,797,944	
プレキャスト基礎	基-P-1型-無					
		m	79	26,779	2,115,541	
プレキャスト基礎	基-P-1型-有					
		m	79	27,950	2,208,050	
プレキャスト基礎	基-P-6型-無					
		m	79	94,261	7,446,619	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	7	3,962	27,734	
法覆護岸工						
		式	1		74,076,763	
作業土工						
		式	1		189,600	
基面整正						
		式	1		189,600	
コンクリートブロック工						
		式	1		70,216,428	
大型ブロック張	張-(大型)-1-0.35m 裏込碎石無					
		m2	710	26,420	18,758,200	
大型ブロック張	張-(大型)-1-0.35m 裏込碎石有					
		m2	1,562	27,894	43,570,428	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮水シート張	t=10mm					
		m2	2,272	3,116	7,079,552	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	204	3,962	808,248	
護岸付属物工						
		式	1		3,568,783	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ隔壁	隔1 基礎碎石無					
		m	27	23,529	635,283	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ隔壁	隔4 基礎碎石有					
		m	60	30,784	1,847,040	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止	小口止8 基礎碎石無					
		m	10	35,516	355,160	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止	小口止8 基礎碎石有					
		m	20	36,565	731,300	
植生工						
		式	1		101,952	
種子吹付	野芝					
		m2	480	212.4	101,952	
根固め工						
		式	1		20,202,304	
作業土工						
		式	1		374,460	
基面整正						
		式	1		374,460	
根固めﾌﾟﾚｯｸ工						
		式	1		19,827,844	
根固めﾌﾟﾚｯｸ製作	5t 21-8-40BB W/C≦60%					
		個	169	94,318	15,939,742	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付	5t					
		個	213	15,793	3,363,909	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 0.5km以下					
		個	213	2,461	524,193	
構造物撤去工						
		式	1		2,599,487	
構造物取壊し工						
		式	1		1,487,585	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	187	7,955	1,487,585	
運搬処理工						
		式	1		1,111,902	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					
		m3	187	1,063	198,781	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					
		m3	187	4,883	913,121	
仮設工						
		式	1		9,580,274	
工事用道路工						
		式	1		1,222,288	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,222,288	
土留・仮締切工						
		式	1		5,055,406	
締切盛土	設置・撤去					
		式	1		5,055,406	
水替工						
		式	1		1,828,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ポンプ 排水	450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		1,828,080	
交通管理工		式	1		1,474,500	
交通誘導警備員	B	式	1		1,474,500	
直接工事費		式	1		188,373,766	
共通仮設費		式	1		16,299,963	
共通仮設費		式	1		3,867,154	
運搬費		式	1		1,180,906	
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		1,180,906	
技術管理費		式	1		1,089,877	
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	式	1		7,367	
システム初期費(ICT)		式	1		1,082,510	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,596,371	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,432,809	
純工事費		式	1		204,673,729	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		46,582,889	
工事原価		式	1		251,256,618	
一般管理費等		式	1		37,743,382	
工事価格		式	1		289,000,000	
消費税相当額		式	1		28,900,000	
工事費計		式	1		317,900,000	