

単 価 合 意 書

令和8年3月9日に契約した篠ノ井横田地区浸透対策その2工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年03月31日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局千曲川河川事務所長

浅見 和人

受注者 住所 長野市篠ノ井岡田200番地1

氏名 川中島建設株式会社

代表取締役社長 笠井 澄人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		162,471,696	
河川土工		式	1		52,543,220	
掘削工		式	1		258,520	
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	920	281	258,520	
掘削工(ICT)		式	1		30,146,050	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット	m3	1,500	422	633,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		578,250	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		195,600	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,674,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		26,152,000	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		912,800	
盛土工		式	1		4,833,960	
路体(築堤)盛土	W<2.5m	m3	570	6,670	3,801,900	
路体(築堤)盛土	2.5m≤W<4.0m	m3	410	860	352,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		416,340	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		263,120	
法面整形工(ICT)						
		式	1		9,220,650	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,930	885	2,593,050	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	760	560	425,600	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り					
【覆土】						
		m2	1,400	4,430	6,202,000	
残土処理工						
		式	1		8,084,040	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,564,040	
残土等処分						
		式	1		5,520,000	
護岸基礎工						
		式	1		51,300,286	
作業土工						
		式	1		2,095,524	
床掘り	土砂					
		式	1		140,224	
埋戻し	W<1.0m					
		式	1		433,810	
埋戻し	1.0m≤W<4.0m					
		式	1		821,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正						
		式	1		115,437	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		141,128	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		443,325	
基礎工						
		式	1		10,465,000	
鋼矢板基礎	基-V-C-10H					
		m	260	40,250	10,465,000	
矢板工						
		式	1		29,772,362	
広幅鋼矢板	ハット型矢板 10H L=5.0m					
		枚	3	101,400	304,200	
広幅鋼矢板	ハット型矢板 10H L=5.0m					
【支給品】		枚	7	10,230	71,610	
広幅鋼矢板	ハット型矢板 10H L=5.5m					
		枚	264	110,600	29,198,400	
広幅鋼矢板	ハット型矢板 10H L=5.5m					
【支給品】		枚	15	10,230	153,450	
支給品運搬						
		t	10.1	4,426	44,702	
かご工						
		式	1		8,967,400	
ふとんかご	高50cm 幅120cm					
		m	243	17,280	4,199,040	
ドレン砕石						
		m3	340	7,954	2,704,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材(全面)設置		m2	1,920	1,075	2,064,000	
法覆護岸工		式	1		47,558,290	
大型連節ブロック張工		式	1		46,655,290	
大型連節ブロック張	連-I	m2	2,187	16,340	35,735,580	
遮水シート張		m2	2,260	3,299	7,455,740	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	68	4,195	285,260	
法肩調整コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3	41	38,310	1,570,710	
型枠	一般型枠	式	1		1,608,000	
植生工		式	1		903,000	
野芝種子吹付		m2	1,400	645	903,000	
付帯道路工		式	1		687,366	
アスファルト舗装工		式	1		302,016	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	88	1,225	107,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	88	2,207	194,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		385,350	
法先ブロック	NW-H500-L2000					
		m	21	18,350	385,350	
構造物撤去工						
		式	1		32,088	
構造物取壊し工						
		式	1		17,316	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4c m					
		m ²	78	222	17,316	
運搬処理工						
		式	1		14,772	
殻運搬	アスファルト殻					
		m ³	3	2,424	7,272	
殻処分	アスファルト殻					
		m ³	3	2,500	7,500	
仮設工						
		式	1		10,350,446	
工事用道路工						
		式	1		6,447,946	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		3,598,946	
敷鉄板						
		式	1		2,849,000	
交通管理工						
		式	1		3,902,500	
交通誘導警備員	交通誘導員B					
		式	1		3,902,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		162,471,696	
共通仮設費		式	1		17,782,712	
共通仮設費		式	1		6,563,712	
運搬費		式	1		4,526,912	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,274,000	
仮設材運搬費		式	1		3,252,912	
技術管理費		式	1		605,800	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000	
六価カド溶出試験		検体	1	7,800	7,800	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,431,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,219,000	
純工事費		式	1		180,254,408	
現場管理費		式	1		42,286,000	
工事原価		式	1		222,540,408	

