

単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約した令和7・8・9年度蓮遊水地下池排水樋門工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月21日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 千曲川河川事務所長

田澤 信行

受注者 住所 長野県長野市南千歳町878番地

株式会社守谷商会

氏名 代表取締役社長

伊藤 由郁紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管		式	1		262, 939, 134	
河川土工		式	1		17, 258, 660	
掘削工(ICT)		式	1		5, 768, 400	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3 以上10, 000m3未満	m3	7, 600	363	2, 758, 800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3, 009, 600	7600m3
盛土工		式	1		2, 541, 950	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	m3	280	6, 670	1, 867, 600	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	300	859	257, 700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		257, 400	650m3
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	式	1		159, 250	650m3
盛土工(ICT)		式	1		3, 840, 400	
路体(築堤)盛土(ICT)	4. 0m以上	m3	4, 000	255	1, 020, 000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1, 742, 400	4400m3
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	式	1		1, 078, 000	4400m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)						
		式	1		3,235,910	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	1,440	884	1,272,960	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,800	559	1,006,200	
法面整形(覆土部)(ICT)						
		m2	250	3,827	956,750	
残土処理工						
		式	1		1,872,000	
整地	残土受入れ地での処理					14400m3
		式	1		1,872,000	
樋門・樋管本体工						
		式	1		118,712,343	
作業土工						
		式	1		11,147,430	
床掘り	土砂					5900m3
		式	1		1,475,000	
埋戻し	最大埋戻し幅4.0m以上					3900m3
		式	1		4,368,000	
基面整正						350m2
		式	1		175,350	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					4400m3
		式	1		1,078,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					10230m3
		式	1		4,051,080	
矢板工						
		式	1		12,596,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m	枚	3	43,390	130,170	
異形型鋼矢板	L=2.0m SP-10H PL12×180	枚	1	185,800	185,800	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m	枚	41	54,310	2,226,710	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m	枚	12	143,600	1,723,200	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.5m	枚	16	161,600	2,585,600	
可とう鋼矢板	SYW295 ハット型(10H) L=7.5m/枚 100mm対応	枚	2	1,281,000	2,562,000	
可とう鋼矢板	SYW295 ハット型(10H) L=8.5m/枚 100mm対応	枚	2	1,431,000	2,862,000	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=0.6m/本	本	180	1,784	321,120	
函渠工		式	1		76,625,441	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm (現場打ち部)	m2	84	4,039	339,276	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=200mm (PC函渠部)	m2	82	8,078	662,396	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	212	29,730	6,302,760	
コンクリート 【二次コンクリート】	24-12-40BB W/C≦55%	m3	10	29,730	297,300	
コンクリート 【貧配合コンクリート】	σ ck=10N/mm2以上16-8-25N	m3	4	44,310	177,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
PC函渠		m	25.7	2,335,000	60,009,500	
鉄筋	SD345 D13	t	6.44	180,200	1,160,488	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.76	178,100	313,456	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.04	179,100	365,364	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	17	6,057	102,969	
止水板	FC(塩t [*] 製)200×5	m	26	2,979	77,454	
型枠	一般型枠(省力化構造)	式	1		3,988,800	480m2
塩ビ管	VPφ20(鉄筋保護用)	m	77	175	13,475	
足場	安全ネット不要	式	1		1,670,420	340掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		912,000	190空m3
ゲート差し筋	SD345 D16 L=175mm/本	本	247	49	12,103	
上屋先入れアンカー	SUS304 M12×410	本	60	3,674	220,440	
翼壁工		式	1		11,981,428	
【川表】						
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	114	4,039	460,446	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	159	29,730	4,727,070	
鉄筋	SD345 D13					
		t	2.15	180,200	387,430	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	13.02	178,100	2,318,862	
型枠	一般型枠（省力化構造）					350m2
		式	1		2,908,500	
足場	安全ネット不要					240掛m2
		式	1		1,179,120	
翼壁工						
【川裏】		式	1		6,361,444	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm					
		m2	76	4,039	306,964	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	95	29,730	2,824,350	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.79	180,200	322,558	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	5.72	178,100	1,018,732	
型枠	一般型枠（省力化構造）					180m2
		式	1		1,495,800	
足場	安全ネット不要					80掛m2
		式	1		393,040	
護岸基礎工						
		式	1		2,090,550	
基礎工						
		式	1		2,090,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト基礎	基-P-1型-有	m	77	27,150	2,090,550	
法覆護岸工		式	1		81,911,054	
作業土工		式	1		1,058,522	
床掘り	土砂	式	1		235,000	940m3
埋戻し	最小埋戻し幅4.0m以上	式	1		143,910	270m3
埋戻し	W<1.0m	式	1		23,492	7m3
基面整正		式	1		85,170	170m2
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		75,950	310m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		495,000	1250m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		62,657,464	
大型ブロック張	張-(大型)-1-0.35	m2	512	26,930	13,788,160	
大型平張ブロック張	FB-II-T120-200	m2	22	23,300	512,600	
遮水シート張	厚1.0+10mm	m2	546	3,299	1,801,254	
大型平張ブロック張	t=350mm	m2	1,150	39,430	45,344,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t=10					
		m2	1,150	1,053	1,210,950	
護岸付属物工						
		式	1		5,689,650	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ隔壁	隔-2 (300×550)					
		m	37	28,290	1,046,730	
現場打隔壁	隔-Ⅰ-(現)-2					
		m	4	18,130	72,520	
現場打隔壁	隔-Ⅰ-(現)-2 FEP管φ50 2条埋設					
		m	33	20,320	670,560	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止	小口止8					
		m	103	37,130	3,824,390	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ巻止	隔1					
		m	3	25,150	75,450	
植生工						
		式	1		682,250	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満					
		m2	250	2,729	682,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄｷｬﾝﾊﾟｽ工						
		式	1		10,168,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄｷｬﾝﾊﾟｽ						
		m2	420	24,210	10,168,200	
羽口工						
		式	1		1,654,968	
じゃかご	GS-3 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径60cm					
		m	168	9,851	1,654,968	
付属物設置工						
		式	1		5,052,847	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
階段工						
		式	1		2,658,426	
現場打階段	階-I-3-2.0m-11.43m (HWL以下)					
		箇所	1	856,000	856,000	
現場打階段	階-II-1-2.0m-2.81m (HWL以上)					
		箇所	1	136,400	136,400	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	1	4,349	4,349	
遮水シート張						
		m2	27	3,299	89,073	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯｽﾄ階段						
		箇所	1	1,501,000	1,501,000	
吸出し防止材	t=10					
		m2	68	1,053	71,604	
観測施設工						
		式	1		1,441,160	
量水標	L=2.1m (操作台部)					
		箇所	1	75,810	75,810	
量水標	L=4.6m (門柱部)					
		箇所	1	162,300	162,300	
量水標	L=4.5m (川表翼壁部)					
		箇所	1	160,200	160,200	
量水標	L=0.5m (川裏翼壁部)					
		箇所	1	15,850	15,850	
量水標	L=33.5m(階段工用)					
		箇所	1	1,027,000	1,027,000	
管理橋受台						
		式	1		40,961	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm					
		m2	1.2	4,039	4,846	
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%					
		m3	0.3	41,370	12,411	
型枠	一般型枠					2m2
		式	1		20,100	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.02	180,200	3,604	
クレーンホール工						
		式	1		912,300	
クレーンホール	SUS304 L=1400 (現場打ち部)					
		組	1	151,500	151,500	
クレーンホール	SUS304 L=530 (ブレイキャスト部)					
		組	6	126,800	760,800	
仮設工						
		式	1		37,913,680	
工事用道路工						
		式	1		19,884,520	
工事用道路						
		式	1		2,793,370	
敷鉄板						
		m2	381	2,537	966,597	
敷鉄板						
		m2	372	1,750	651,000	
工事用道路						
		式	1		8,473,970	
敷鉄板						
		m2	2,759	2,537	6,999,583	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工		式	1		16,468,160	
仮締切盛土		式	1		16,468,160	
交通管理工		式	1		1,561,000	
交通誘導警備員	B	式	1		1,561,000	100人日
直接工事費		式	1		262,939,134	
共通仮設費		式	1		36,472,360	
共通仮設費		式	1		15,772,360	
運搬費		式	1		12,275,460	
重建設機械分解組立輸送費	65t吊, 60～65t吊, 50～55t吊クロー クレーン	式	1		5,096,000	4回
仮設材運搬費	22×1524×6,096	式	1		7,179,460	606t
技術管理費		式	1		1,396,900	
六価クロム溶出量試験	環境庁告示第46号溶出試験	式	1		7,800	1検体
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
コンクリート単位水量試験	W/Cミータ	式	1		243,100	11回

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,100,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		20,700,000	
純工事費		式	1		299,411,494	
現場管理費		式	1		79,200,000	
工事原価		式	1		378,611,494	
一般管理費等		式	1		53,388,506	
工事価格		式	1		432,000,000	
消費税相当額		式	1		43,200,000	
工事費計		式	1		475,200,000	