

単 価 合 意 書

令和8年3月18日に契約した上今井左岸基盤整備その2他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月14日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 千曲川河川事務所長

田澤 信行

受注者 住所 長野県長野市大字村山348番地1

氏名 株式会社北條組

代表取締役 北條將隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		185,326,221	
河川土工		式	1		131,344,420	
掘削工		式	1		18,897,840	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	31,200	202.2	6,308,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,817,120	31,200m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,772,080	31,200m3
盛土工		式	1		23,212,800	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	104,000	223.2	23,212,800	
盛土工(ICT)		式	1		89,233,780	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		17,934,840	92,400m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		52,196,220	92,350m3
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	83,200	229.6	19,102,720	
付帯道路工		式	1		31,821,123	
アスファルト舗装工		式	1		31,821,123	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		596,923	890m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	7,000	205.6	1,439,200	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 140 m m	m2	7,000	1,023	7,161,000	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 100 m m	m2	7,000	990	6,930,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	7,000	2,242	15,694,000	
構造物撤去工		式	1		2,751,350	
運搬処理工		式	1		2,751,350	
殻運搬	アスファルト殻	m3	350	3,501	1,225,350	
殻処分	アスファルト殻	m3	350	4,360	1,526,000	
仮設工		式	1		19,409,328	
工事用道路工		式	1		11,589,588	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		11,589,588	5,388m2
交通管理工		式	1		7,819,740	
交通誘導警備員		式	1		7,819,740	540人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		185,326,221	
共通仮設費		式	1		20,364,546	
共通仮設費		式	1		8,148,853	
運搬費		式	1		6,365,112	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		493,989	1回
仮設材運搬費		式	1		5,871,123	930.3t
技術管理費		式	1		515,603	
六価クロム溶出試験		式	1		7,235	1検体
システム初期費(ICT)		式	1		508,368	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,268,138	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,215,693	
純工事費		式	1		205,690,767	
現場管理費		式	1		45,917,389	
工事原価		式	1		251,608,156	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		40,601,844	
工事価格		式	1		292,210,000	
消費税相当額		式	1		29,221,000	
工事費計		式	1		321,431,000	