

単 価 合 意 書

令和8年3月24日に契約した屋島築堤その15及び関崎橋下流地区河道掘削工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月03日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局千曲川河川事務所長

田澤 信行

受注者 住所 長野県長野市中御所三丁目7番地14号

氏名 北信土建株式会社

代表取締役 野澤 敏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【屋島工区】		式	1		169,339,906	
河川土工		式	1		54,412,016	
掘削工		式	1		575,160	
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	200	284.8	56,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		518,200	200m3
掘削工(ICT)		式	1		4,474,650	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,500	392.1	588,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,886,500	1,500m3
盛土工		式	1		9,043,720	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	790	6,203	4,900,370	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,000	799.4	799,400	
路床盛土	2.5m未満	m3	150	6,301	945,150	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	660	840	554,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,199,440	2,900m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					2,900m3
		式	1		644,960	
盛土工(ICT)						
		式	1		5,091,832	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	2,600	237.9	618,540	
路床盛土(ICT)						
		m3	2,500	344.2	860,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					5,670m3
		式	1		2,345,112	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					5,700m3
		式	1		1,267,680	
法面整形工(ICT)						
		式	1		35,226,654	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,190	822.6	1,801,494	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	4,860	520.5	2,529,630	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り					
【衣土】		m2	7,170	4,309	30,895,530	
法覆護岸工						
		式	1		32,978,400	
植生工						
		式	1		32,978,400	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	18,200	1,812	32,978,400	
付帯道路工						
		式	1		71,787,590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
		式	1		69,402,888	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 290mm					
【本線】		m2	7,500	2,027	15,202,500	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm					
【本線】		m2	7,500	2,296	17,220,000	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
【本線】		m2	7,500	2,096	15,720,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン (20F) 舗装厚 50mm 3.0m超					
【本線】		m2	7,500	2,065	15,487,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm					
【川表坂路】		m2	810	1,036	839,160	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm					
【川表坂路】		m2	810	1,311	1,061,910	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
【川表坂路】		m2	810	2,130	1,725,300	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm					
【川裏坂路】		m2	407	1,833	746,031	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm					
【川裏坂路】		m2	407	1,311	533,577	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
【川裏坂路】		m2	407	2,130	866,910	
碎石舗装工						
		式	1		420,502	
碎石舗装	RC-40 t=100mm					
		m2	530	793.4	420,502	
縁石工						
		式	1		1,964,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	Fb-200-L2000	m	322	6,100	1,964,200	
仮設工		式	1		10,161,900	
交通管理工		式	1		10,161,900	
交通誘導警備員	B	式	1		10,161,900	700人日
直接工事費		式	1		169,339,906	
共通仮設費		式	1		13,622,247	
共通仮設費		式	1		2,257,818	
技術管理費		式	1		1,073,016	
六価ｸﾚﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	式	1		7,253	1検体
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,065,763	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,184,802	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,364,429	
純工事費		式	1		182,962,153	
現場管理費		式	1		41,866,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		246,649,928	
一般管理費等		式	1		39,330,072	
工事価格		式	1		285,980,000	
消費税相当額		式	1		28,598,000	
工事費計		式	1		314,578,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【関崎橋下流工区】		式	1		12,821,219	
河川土工		式	1		8,970,540	
掘削工		式	1		1,142,640	
掘削 (表土はぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	300	334.8	100,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,042,200	300m3
掘削工(ICT)		式	1		7,827,900	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,000	392.1	1,176,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,288,000	3,000m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		363,600	3,000m3
仮設工		式	1		3,850,679	
工事用道路工		式	1		1,673,129	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,673,129	929m2
交通管理工		式	1		2,177,550	
交通誘導警備員		式	1		2,177,550	150人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		12,821,219	
共通仮設費		式	1		3,014,127	
共通仮設費		式	1		1,614,499	
運搬費		式	1		1,464,772	
仮設材運搬費		式	1		1,464,772	160.4t
現場環境改善費（率計上）		式	1		149,727	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,399,628	
純工事費		式	1		15,835,346	
現場管理費		式	1		5,986,319	
工事原価		式	1		21,821,665	