

単 価 合 意 書

令和7年12月8日に契約した令和7年度小布施地区親水護岸工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年12月22日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 千曲川河川事務所長

浅見 和人

受注者 住所 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑329番地

畑八開発株式会社

氏名 **代表取締役** 川村 貴久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		80,305,900	
河川土工		式	1		32,386,454	
掘削工(ICT)		式	1		4,320,708	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	15,000	276.7	4,150,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		127,116	360m ³
整地	残土受入れ地での処理	式	1		43,092	360m ³
盛土工		式	1		478,518	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	60	5,961	357,660	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	60	774.1	46,446	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		45,903	130m ³
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		28,509	130m ³
盛土工(ICT)		式	1		178,412	
路体(築堤)盛土(ICT)		m ³	200	233.8	46,760	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		81,213	230m ³

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					230m3
		式	1		50,439	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,091,636	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	1,050	802.4	842,520	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し					
		m2	490	508.4	249,116	
残土処理工						
		式	1		26,317,180	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					14,590m3
		式	1		24,569,560	
整地	残土受け入れ地での処理					14,600m3
		式	1		1,747,620	
法覆護岸工						
		式	1		26,410,995	
作業土工						
		式	1		3,538,030	
床掘り	土砂					2,100m3
		式	1		481,950	
埋戻し	W<1m					40m3
		式	1		119,440	
埋戻し	1≦W<4m					230m3
		式	1		424,350	
埋戻し	4m<W					1,300m3
		式	1		619,320	
基面整正						180m2
		式	1		80,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					1,700m3
		式	1		372,810	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					3,500m3
		式	1		1,235,850	
整地	残土受入れ地での処理					1,700m3
		式	1		203,490	
植生工						
		式	1		662,160	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満					
		m2	310	2,136	662,160	
階段工						
		式	1		14,284,092	
連節階段ブロック張	標準型 1200×400×220					
		個	1,421	7,562	10,745,602	
連節階段ブロック張	端部等調整用 600×400×220					
		個	58	4,529	262,682	
連節階段ブロック張工	連-(階段)-N3.0(350kg/m2以上)					
		m2	697	3,349	2,334,253	
連結鉄筋	SS400 13mm					
		t	1.36	139,732	190,035	
河川護岸用吸出防止材	t=10mm					
		m2	770	976	751,520	
羽口工						
		式	1		2,850,608	
鉄線蛇籠張	径600mm、#8、編目15cm					
		m	430	6,560	2,820,800	
止杭	松丸太杭、φ90、L=1.5m					
		本	16	1,863	29,808	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
天端工						
		式	1		2,320,825	
天端コンクリート	天端-1、t=200mm					
		m2	161	12,795	2,059,995	
基礎砕石	RC-40 t=100mm					
		m2	160	1,460	233,600	
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm					
		m2	7	3,890	27,230	
基礎工(法留工)						
		式	1		2,755,280	
プレキャスト基礎	基-P-6-有 B1000×H1500					
		m	31	88,880	2,755,280	
護岸付属物工						
		式	1		2,735,630	
小口止工						
		式	1		1,658,895	
プレキャスト基礎小口止	小口止8-1.7 t1000×B300					
		m	49	33,855	1,658,895	
巻止工						
		式	1		1,076,735	
プレキャスト巻止	巻止A t1000×B300					
		m	31	33,855	1,049,505	
目地材	瀝青繊維質板 t=10mm					
		m2	7	3,890	27,230	
根固め工						
		式	1		7,628,117	
作業土工						
		式	1		449	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正						1m2
		式	1		449	
根固めブロック工						
		式	1		7,627,668	
消波根固めブロック製作	平型ブロック 3t型 標準型					
		個	104	57,281	5,957,224	
消波根固めブロック製作	平型ブロック 3t型 端部型					
		個	22	29,754	654,588	
根固めブロック据付	平型ブロック 3t型 標準型					
		個	104	8,304	863,616	
根固めブロック据付	平型ブロック 3t型 端部型					
		個	22	6,920	152,240	
取付道路工						
		式	1		180,633	
舗装工						
		式	1		180,633	
碎石舗装	RC-40 t=10cm					
		m2	392	460.8	180,633	
仮設工						
		式	1		10,964,071	
工事用坂路工						
		式	1		1,541,101	
工事用坂路						
		式	1		1,541,101	
施工ヤード工						
		式	1		957,042	
施工ヤード						
		式	1		957,042	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工用道路工						
		式	1		2,741,284	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					886m ²
		式	1		2,741,284	
締切排水溝						
		式	1		3,739,694	
ポンプ排水						
		式	1		3,739,694	
交通管理工						
		式	1		1,984,950	
交通誘導警備員						150人日
		式	1		1,984,950	
直接工事費						
		式	1		80,305,900	
共通仮設費						
		式	1		11,285,499	
共通仮設費						
		式	1		5,101,643	
運搬費						
		式	1		3,237,081	
仮設材運搬費						
		式	1		3,237,081	
技術管理費						
		式	1		1,053,565	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,046,625	
六価カド溶出試験						
		式	1		6,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費 (率計上)		式	1		810,997	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,183,856	
純工事費		式	1		91,591,399	
現場管理費		式	1		25,195,720	
工事原価		式	1		116,787,119	
一般管理費等		式	1		19,392,881	
工事価格		式	1		136,180,000	
消費税相当額		式	1		13,618,000	
工事費計		式	1		149,798,000	