

単 価 合 意 書

令和 8 年 4 月 1 日に契約した令和 8 年度千曲川松本管内維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年07月09日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村 7 4 番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局千曲川河川事務所

田澤 信行

受注者 住所 長野県松本市大字島立 6 3 5 番地 1

氏名 松本土建株式会社

代表取締役 大池 太士

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		68,183,090	
除草工						
		式	1		63,297,139	
堤防除草工						
		式	1		63,297,139	
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し					
		m2	966,300	39.92	38,574,696	
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置有り					
		m2	319,500	47.96	15,323,220	
除草	遠隔操作式(刈幅185cm) 機械貸与					
		m2	153,000	6.65	1,017,450	
集草	人力					
		m2	200,200	22.66	4,536,532	
積込・運搬・荷卸	ダンプトラック(2t積級)2.5km<L≦4.0km DID区間無し 梱包無し					
		m2	75,700	18.08	1,368,656	
積込・運搬・荷卸	ダンプトラック(2t積級)4.0km<L≦6.0km DID区間無し 梱包無し					
		m2	20,200	18.56	374,912	
積込・運搬・荷卸	ダンプトラック(2t積級)6.0km<L≦7.5km DID区間無し 梱包無し					
		m2	25,200	19.05	480,060	
積込・運搬・荷卸	ダンプトラック(2t積級)9.5km<L≦11.0km DID区間無し 梱包無し					
		m2	42,500	20.02	850,850	
積込・運搬・荷卸	ダンプトラック(2t積級)11.0km<L≦13.0km DID区間無し 梱包無し					
		m2	13,900	20.51	285,089	
積込・運搬・荷卸	ダンプトラック(2t積級)13.0km<L≦17.0km DID区間無し 梱包無し					
		m2	22,600	21.49	485,674	
堤防養生工						
		式	1		28,574	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
芝養生工						
		式	1		1,014	
抜根	抜根+集草+積込運搬					
		m2	10	101.4	1,014	
植生工						
		式	1		27,560	
張芝	張芝工 100m2未満					
		m2	10	2,756	27,560	
路面補修工						
		式	1		398,492	
不陸整正工						
		式	1		4,318	
不陸整正・締固め	補修材無					
		m2	10	12.27	122	
再生碎石	RC-40 材料費のみ					
		m3	1	4,196	4,196	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		394,174	
パッチング	常温合材30kg/袋					
		t	1	341,658	341,658	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	10	1,121	11,210	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	10	1,882	18,820	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	10	2,160	21,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	1		677	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1	209	209	
清掃工		式	1		11,926	
塵芥処理工		式	1		11,926	
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	1	3,340	3,340	
堆積塵芥収集(人力処理)		m3	1	8,586	8,586	
応急処理工		式	1		1,123,063	
応急処理作業工		式	1		1,123,063	
作業A	普通作業員2人/日	日	9	47,330	425,970	
作業AA	特殊作業員2人/日	日	2	54,639	109,278	
作業B	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル]2t積級 運転手付き	日	2	33,119	66,238	
作業C	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル]4t積級 運転手付き	日	2	38,268	76,536	
作業D	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4t級 2t吊能力 運転手付き	日	2	41,361	82,722	
作業E	バックホリ(クローラ) [標準]排カ`ス型(第1次) 山積み0.5m3 運転手付き	日	2	48,066	96,132	
作業F	バックホリ(クローラ) [標準]排カ`ス型(第1次) 山積み0.28m3 運転手付き	日	2	40,418	80,836	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業G	バルドーサ〔普通・排出ガス対策型(第1次基準)〕3t級 運転手付き	日	1	37,787	37,787	
作業H	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型(第1次基準)25t吊 運転手付き	日	2	73,782	147,564	
構造物撤去工		式	1		24,077	
構造物取壊し工		式	1		24,077	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,942	7,942	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,135	16,135	
撤去物処理工		式	1		1,670,555	
廃材処理工		式	1		1,670,555	
廃材処分	伐採木 (A) 処分費のみ	m3	200	7,072	1,414,400	
廃材処分	伐採木 (B) 処分費のみ	t	10	20,746	207,460	
廃材処分	剪定枝 (A) 処分費のみ	m3	1	6,601	6,601	
廃材処分	剪定枝 (B) 処分費のみ	t	1	12,844	12,844	
廃材処分	刈草 (A) 処分費のみ	m3	1	5,658	5,658	
廃材処分	刈草 (B) 処分費のみ	t	1	12,844	12,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材処分	アスファルト塊 (A) 処分費のみ					
		t	1	1,886	1,886	
廃材処分	アスファルト塊 (B) 処分費のみ					
		t	1	1,131	1,131	
廃材処分	コンクリート塊 (無筋) (A) 処分費のみ					
		t	1	2,074	2,074	
廃材処分	コンクリート塊 (無筋) (B) 処分費のみ					
		t	1	1,414	1,414	
廃材処分	コンクリート塊 (有筋) (A) 処分費のみ					
		t	1	2,357	2,357	
廃材処分	コンクリート塊 (有筋) (B) 処分費のみ					
		t	1	1,886	1,886	
仮設工						
		式	1		14,133	
工事用道路工						
		式	1		14,133	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)設置・撤去					
		枚	1	3,763	3,763	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)整備費					
		枚	10	1,037	10,370	
災害対策機械出動業務						
		式	1		1,615,131	
設営責任者						
		式	1		335,239	
A	5時～22時 (8時～17時)					
		時間	40	3,859	154,360	
B	5時～22時 (5時～8時、17時～22時)					
		時間	10	4,586	45,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
C	22時～5時					
		時間	1	5,313	5,313	
休日AB	5時～22時					
		時間	22	4,877	107,294	
休日C	22時～5時					
		時間	4	5,603	22,412	
設営作業員						
		式	1		1,044,034	
A	5時～22時 (8時～17時)					
		時間	140	3,414	477,960	
B	5時～22時 (5時～8時、17時～22時)					
		時間	29	4,080	118,320	
C	22時～5時					
		時間	1	4,747	4,747	
休日AB	5時～22時					
		時間	80	4,347	347,760	
休日C	22時～5時					
		時間	19	5,013	95,247	
運転員						
		式	1		84,820	
A	5時～22時 (8時～17時)					
		時間	18	2,885	51,930	
B	5時～22時 (5時～8時、17時～22時)					
		時間	6	3,472	20,832	
C	22時～5時					
		時間	1	4,058	4,058	
休日AB	5時～22時					
		時間	1	3,707	3,707	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
休日C	22時～5時					
		時間	1	4,293	4,293	
借上車両						
		式	1		82,384	
借上連絡車	1500cc (燃料込み)					
		時間	85	893.9	75,981	
借上トラック	2t積級 (燃料込み)					
		時間	1	1,393	1,393	
借上トラック(クレーン装置付)	ベーストラック3t級 吊能力2.9t (燃料込み)					
		時間	2	2,505	5,010	
直接経費						
		式	1		68,654	
ガソリン	レギュラー					
		L	1	141.4	141	
軽油	1.2号					
		L	523	131	68,513	
直接工事費						
		式	1		68,183,090	
共通仮設費						
		式	1		4,991,452	
共通仮設費						
		式	1		227,279	
運搬費						
		式	1		148,160	
仮設材運搬費						16t
		式	1		148,160	
技術管理費						
		式	1		79,119	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持管理技術者等からの助言		式	1		79,119	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,764,173	
純工事費		式	1		73,174,542	
現場管理費		式	1		23,053,244	
工事原価		式	1		96,227,786	
一般管理費等		式	1		17,633,328	
業務委託料	週休2日補正なし	式	1		3,328,886	
工事価格		式	1		117,190,000	
消費税相当額		式	1		11,719,000	
工事費計		式	1		128,909,000	